

**DOCUMENT NÚM. 4 :**  
**PRESSUPOST**

## 4.1 AMIDAMENTS

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES</b>						
<b>1.01</b>		<b>M2 NETEJA+ESBROSADA TERRENY,M.MEC.</b>						
<b>UMT 0105</b>		NETEJA I ESBROSADA DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS, FINS A UNA PROFUNDITAT DE 30 CM, DEL TERRENY ACTUAL, ELIMINACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALEVOL DISTÀNCIA AMB CANON INCLÒS, DE SOQUES, ARBUSTOS, ARBRES I TOTA ALTRA MENA D'ESCOMBRARIES, I TRANSPORT INTERIOR A ZONES D'AMUNTEGAMENT DE LA TERRA VEGETAL SANA.						
		Segons llistat d'amidaments vials	1	9.931,07			9.931,07	
		Girador provisional	1	392,14			392,14	
		Zona equipaments	1	1.384,86			1.384,86	
								11.708,07
<b>1.02</b>		<b>M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT</b>						
<b>EXCV0002</b>		DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ, VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I EL TALL AMB SERRA.						
			1	210,00	1,00		210,00	
								210,00
<b>1.03</b>		<b>M3 EXC.TOT TIPUS,ESP.CÀRR./TR.ABOC</b>						
<b>UMT 0121</b>		EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRES PER A EXPLANACIÓ EN VORERES I CAIXA DE PAVIMENT, EN TOT TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, AMB MITJANS MECÀNICS, I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ D'OBRA O A L'ABOCADOR CONTROLAT A QUALEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT.						
		Segons llistat d'amidaments vials	1	9.064,41			9.064,41	
		Previsió en explanació de zona d'equipaments	1	1.384,86		4,00	5.539,44	
		Girador provisional	1	392,14		4,00	1.568,56	
								16.172,41
<b>1.05</b>		<b>M3 TERRAPLÈ SÒLS SELECCIONATS</b>						
<b>UMT 0115</b>		SUBMINISTRAMENT, DESCÀRREGA, TERRAPLENAT I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT S/PG3 MOPT DE PRÉSTEC O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% DEL SEU PM, AMB MITJANS MECÀNICS.						
		Segons llistat d'amidaments	1	3.137,11			3.137,11	
								3.137,11
<b>1.06</b>		<b>M2 REPÀS+PICONATGE ESPLANADA,95%PM</b>						
<b>UMT 0110</b>		REPAS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM						
		Segons llistat d'amidaments vials	1	9.931,07			9.931,07	
		Previsió en explanació de zona d'equipaments	1	1.384,86		4,00	5.539,44	
		Girador provisional	1	392,14		4,00	1.568,56	
								17.039,07
<b>1.07</b>		<b>UT CALA PER LOCALITZ. DE SERVEIS</b>						
<b>UMT 0129</b>		EXECUCIÓ DE CALA MANUAL O SEMIMANUAL, PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN QUALEVOL CLASSE DE TERRENY EN ZONA URBANA D'ALTA DIFICULTAT, DE FINS 1'5M DE PROFUNDITAT I 3'0M DE LLARGADA, INCLOENT:						
		- REBLIMENTS PROVISIONALS AMB SORRA.						
		- REPOSICIÓ DE PAVIMENTS (EN CAS D'ÉSSER NECESSARI)						
		- SENYALITZACIONS DIARIES I NOCTURNES, PROTECCIONS AMB MALLES,						
		...						
		- VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS						
			6				6,00	
								6,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>1.08</b>		<b>PA PARTIDA PER IMPREVISTOS</b>						
<b>UMT 0130</b>		PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER POSSIBLES IMPREVISTOS, COM SERVEIS AFECTATS, ...						
			1				1,00	
								1,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>2 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS</b>						
<b>2.01</b>		<b>M3 EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b>						
<b>UXAP 0201</b>		EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.						
		D.400 mm						
		POU 1-14 S/ANNEX	1	858,87			858,87	
		ESCOMESSES A EMB.	22	10,00	0,60	1,30	171,60	
		EMBORNALS	22	0,90	0,60	0,90	10,69	
		POUS S/ANNEX	1	50,33			50,33	
								1.091,49
<b>2.02</b>		<b>M2 REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b>						
<b>UXAP 0202</b>		REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM						
		D.400 mm						
		POU 1-14	1	670,00	1,00		670,00	
		ESCOMESSES A EMB.	22	10,00	0,60		132,00	
		EMBORNALS	22	0,90	0,60		11,88	
		POUS	14	1,70	1,70		40,46	
								854,34
<b>2.03</b>		<b>M3 REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b>						
<b>UXAP 0203</b>		REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLUSOS.						
		D.400 mm						
		POU 1-14 S/ANNEX	1	350,40			350,40	
		ESCOMESSES A EMB.	22	10,00	0,60	0,90	118,80	
								469,20
<b>2.04</b>		<b>M CLAV.PP DOBLE PARET D.400 SN-8</b>						
<b>UXAP0209</b>		SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILE ESTRUCTURAT SENSE PRESSIÓ D.400 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR TEULA, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL D'UNIONS (AMB JUNTA ELÀSTICA I MANEGUET). COL·LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.						
		D.400 mm						
		POU 1-7	1	290,00			290,00	
								290,00
<b>2.05</b>		<b>M CLAV.PP DOBLE PARET D.500 SN-8</b>						
<b>UXAP02091</b>		SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILE ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.500 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR NEGRE, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL·LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.						
		D.500 mm						
		POU 7-14	1	380,00			380,00	
								380,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>2.06</b> <b>UXAP02P</b>	<b>M</b>	<b>CAN. PP G.estruc D.200,ESC.EMBOR</b> SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLA VEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILE ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.200 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR NEGRE, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...), COL.LOCADA EN PRISMA DE FORMIGÓ HM-20, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.						
	Embormals		22	10,00			220,00	
								220,00
<b>2.07</b> <b>UXAP 02081B</b>	<b>UT</b>	<b>BASE POU D.120CM TUB FINS D.80,+REB</b> BASE DE POU DE REGISTRE DE D=1,2M INTERIOR PER A REBRE TUBS DE FINS A 80 CM, FORMAT PER UNA BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIa D.1'50 M I 20 CM DE GRUIX PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT QUE ARRIBI A O PARTEIXI DEL POU, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, I UN CANALÓ DE MITJA CANYA DEL TUB MÉS GRAN EN EL SENTIT DE FLUXE DE SORTIDA, AMB MORTER DE C.P. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE I EL TRADÓSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 P.M. SI L'AMPLADA ENTRE PARET DE POU I EXCAVACIÓ ÉS MAJOR DE 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI ÉS INFERIOR.						
	POUS		14				14,00	
								14,00
<b>2.08</b> <b>UXAP 0210B</b>	<b>M</b>	<b>PARET POU D120CM,PECES PREFAB.FO</b> PARET PER A POU CIRCULAR DE D120 CM DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, INCLOENT EL CON DE REDUCCIÓ, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I RECOLZADA SOBRE LA BASE D'OBRA DE FÀBRICA EN EL CENTRE DEL SEU GRUIX, INCLÒS EL TRADÓSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 % P.M. SI L'AMPLADA ÉS SUPERIOR A 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA CIMENT SI L'AMPLADA DEL TRADÓS ÉS MENOR.						
	POUS S/ANNEX		1	13,70			13,70	
								13,70
<b>2.09</b> <b>UXAP 0211A</b>	<b>UT</b>	<b>MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40</b> BASTIMENT I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DÚCTIL UNE 41-300 CLASSE D-400. MARC CIRCULAR DE 850 MM DE DIÀMETRE REVESTIT AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ, AMB JUNTA D'INSONORITACIÓ DE POLIETILÈ I PES MÍNIM DE 25 KGS. TAPA DIÀMETRE 650, CLASSE D400, RESISTÈNCIA 40 T, PES MÍNIM DE 32 KG AMB DISPOSITIU PER A TANCAMENT AUTOMÀTIC I OBERTURA DE LA TAPA A 130º I AMB SUPERFÍCIE AMB MOTIU DE L'AJUNTAMENT A DETALLAR I INSCRIPCIÓ DE "PLUVIALS", ANTI-LLISCANT I REVESTIDA AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ. COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLÒS EL MACISSAT AMB FORMIGÓ (HM-20/P/20/IIa) PER COL.LOCACIÓ DE TAPA.						
	POUS		14				14,00	
								14,00
<b>2.10</b> <b>UXAP 0212B</b>	<b>UT</b>	<b>GRAO P/POU,POLIPROPILE.33X25CM,D18</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE, DE 330X250 MM, AMB RODO DE D 18 MM, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.						
	POUS (5 Graons x pou)		14			5,00	70,00	
								70,00
<b>2.11</b> <b>UXAPONAG</b>	<b>UT</b>	<b>EMBORNAL 75X30, FOSA DÚCTIL</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'EMBORNAL AMB REIXA ABATIBLE ANTIROBATORI I ANTILLISCANT, AMB CAIXA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70x30x70 CM AMB PALA SIFÓNICA, REIXA DE 75x30 CM, MODEL ONDA R0875 C-250 DE FDB O SIMILAR, SEGONS PLÀNOLS I PRESCRIPCIONS TÈCNQUES. QUEDEN INCLOSES L'EXCAVACIÓ DE LA UNITAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EL TRADÓSAT AMB COMPACTACIÓ DE TERRES FINS EL SEU 95 % DEL P.M. I EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB CÀNON I TAXA.						
			22				22,00	

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
								22,00
<b>2.12</b> <b>UPAEMMA</b>	<b>PA</b>	<b>PAJ ADEQUACIÓ DESGUÀS FINS PAS SOTA ADIF</b> PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ADEQUACIÓ DEL TERRENY PER FACILITAR EL DESGUÀS DES DEL BROC DE SORTIDA, D'AIGÜES PLUVIALS, FINS AL PAS SOTA LA LÍNIA DEL FFCC D'ALTA VELOCITAT, MITJANÇANT UNA CUNETA SUPERFICIAL A BASE D'UN EMMACAT AMB PEDRA.	1				1,00	1,00
<b>2.13</b> <b>UXAPBROC</b>	<b>UT</b>	<b>BROC DE SORTIDA PREFABRICAT</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BROC PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A TUB DE 60 CM DE DIÀMETRE, SEGONS PLÀNOLS I PRESCRIPCIONS TÈCNiques. QUEDEN INCLOSES L'EXCAVACIÓ DE LA UNITAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, LA BASE DE FORMIGÓ, EL TRASDOSAT AMB COMPACTACIÓ DE TERRES FINS EL SEU 95 % DEL P.M. I EL TRANSPORT DE SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB CÀNON I TAXA. TOTALMENT ACABAT.	1				1,00	3,00
		Pluvials	1				1,00	
		Pas sota vial	2				2,00	
<b>2.14</b> <b>UDREN 0405</b>	<b>M3</b>	<b>FORMIGÓ EN MASSA TIPUS HM-15 PER A CUNETES.</b> FORMIGÓ EN MASSA TIPUS HM-15 PER A CUNETES, ELABORAT EN PLANTA, COL-LOCAT. AMIDAMENTS SOBRE CAD CUNETA FORMIGONADA CARRETERA	1	40,00	1,50	0,10	6,00	6,00
<b>2.15</b> <b>UXAP0213B</b>	<b>M</b>	<b>CLAVEGUERA FORM.D60cm, int.1:4+ADDIT.PLASTIFIC., SOLERA 15cm, RE</b> SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 60 CM, REJUNTAT INTERIORMENTAMB MORTER SEC DE CIMENT 1:4 AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS, SOLERA DE 15 CM, REBLIMENT DE 20 CM I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, TOTALMENT ACABAT.	1	40,00			40,00	40,00
<b>2.16</b> <b>UXAP 0299</b>	<b>M</b>	<b>NETEJA I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO</b> NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOMESES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SEGUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀMARA ROBOTITZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DEFINITIVA I DESPRÉS D'ACABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.	1	670,00			670,00	670,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>3 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS</b>						
<b>3.01</b>		<b>M3 EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b>						
<b>UXAP 0201</b>		EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.						
		Amidaments tub	1	560,00	0,80	2,00	896,00	
		Excavació pous	12	1,70	1,70	2,10	72,83	
		Escameses D.200	7	12,00	0,40	1,60	53,76	
								1.022,59
<b>3.02</b>		<b>M2 REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b>						
<b>UXAP 0202</b>		REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM						
		Amidaments tub	1	560,00	0,80		448,00	
		Excavació pous	12	1,70	1,70		34,68	
		Escameses D.200	7	12,00	0,40		33,60	
								516,28
<b>3.03</b>		<b>M3 REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b>						
<b>UXAP 0203</b>		REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.						
		Amidaments tub	1	560,00	0,80	1,40	627,20	
		Escameses D.200	7	12,00	0,40	1,20	40,32	
								667,52
<b>3.04</b>		<b>M CLAV.PP DOBLE PARET D.400 SN-8</b>						
<b>UXAP0209</b>		SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILE ESTRUCTURAT SENSE PRESSIÓ D.400 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR TEULA, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL D'UNIONS (AMB JUNTA ELÀSTICA I MANEGUET). COL·LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.						
		Amidaments tub	1	560,00			560,00	
								560,00
<b>3.05</b>		<b>UT BASE POU D.120CM TUB FINS D.80,+REB</b>						
<b>UXAP 02081B</b>		BASE DE POU DE REGISTRE DE D=1,2M INTERIOR PER A REBRE TUBS DE FINS A 80 CM, FORMAT PER UNA BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIa D.1'50 M I 20 CM DE GRUIX PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT QUE ARRIBI A O PARTEIXI DEL POU, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, I UN CANALÓ DE MITJA CANYA DEL TUB MÉS GRAN EN EL SENTIT DE FLUXE DE SORTIDA, AMB MORTER DE C.P. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE I EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 P.M. SI L'AMPLADA ENTRE PARET DE POU I EXCAVACIÓ ÉS MAJOR DE 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI ÉS INFERIOR.						
		AMID S/CAD						
		Pous	12				12,00	
								12,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>3.06</b> <b>UXAP 0210B</b>	<b>M</b>	<b>PARET POU D120CM,PECES PREFAB.FO</b> PARET PER A POU CIRCULAR DE D120 CM DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, INCLOENT EL CON DE REDUCCIÓ, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I RECOLZADA SOBRE LA BASE D'OBRA DE FÀBRICA EN EL CENTRE DEL SEU GRUIX, INCLÒS EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 % P.M. SI L'AMPLADA ÉS SUPERIOR A 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA CIMENT SI L'AMPLADA DEL TRADÓS ÉS MENOR.  AMID S/CAD Pous	12			1,60	19,20	19,20
<b>3.07</b> <b>UXAP 0211B</b>	<b>UT</b>	<b>MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40</b> BASTIMENT I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DÚCTIL UNE 41-300 CLASSE D-400. MARC CIRCULAR DE 850 MM DE DIÀMETRE REVESTIT AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ, AMB JUNTA D'INSONORITACIÓ DE POLIETILÈ I PES MÍNIM DE 25 KGS. TAPA DIÀMETRE 650, CLASSE D400, RESISTÈNCIA 40 T, PES MÍNIM DE 32 KG AMB DISPOSITIU PER A TANCAMENT AUTOMÀTIC I OBERTURA DE LA TAPA A 130º I AMB SUPERFÍCIE AMB MOTIU DE L'AJUNTAMENT A DETALLAR I INSCRIPCIÓ DE "RESIDUALS", ANTI-LLISCANT I REVESTIDA AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ. COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLÒS EL MACISSAT AMB FORMIGÓ (HM-20/P/20/IIa) PER COL.LOCACIÓ DE TAPA.  AMID S/CAD Pous	12				12,00	12,00
<b>3.08</b> <b>UXAP 0212B</b>	<b>UT</b>	<b>GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.33X25CM,D18</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ, DE 330X250 MM, AMB RODO DE D 18 MM, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.  AMID S/CAD Pous	12			6,00	72,00	72,00
<b>3.09</b> <b>UXAR 03011</b>	<b>UT</b>	<b>CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO</b> ESCOMESA DE RESIDUALS DESDE PERICÓ SIFÒNIC A COL.LECTOR O A POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.200 MM A PROFUNDITATS DESDE 1'0 M FINS A 3'0 M DE FONDÀRIA. INCLOU:  1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.  2. 15 METRES DE TUB PVC S-2'5 D.200 MM. CONNECTAT A CANONADA PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB COLZE PVC 200 MM. 90º I INJERT EN CLICK A 45º A CANONADA PRINCIPAL.  3. CONNEXIONS A PERICÓ SIFÒNIC I A TUB O POU AMB PECES O ACTUACIONS ESPECIALS, PER A GARANTIR PERFECTA ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA.  4. PERICÓ SIFÒNIC  Escomeses	7				7,00	7,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>3.10</b>	<b>M</b>	<b>NETEJA I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO</b>						
<b>UXAP 0299</b>		NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOMESES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SEGUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀ-MARA ROBOTITZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DE-FINITIVA I DESPRÉS D'ACABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.						
	TOTAL		1	560,00			560,00	560,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>4 XARXA D'AIGUA POTABLE</b>						
<b>4.01</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b>						
<b>UXAP 0201</b>		EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.						
		Segons amidaments						
		CAD						
		DN 110	1	630,00	0,60	1,00	378,00	
		Traspas carrer	1	36,00	0,60	1,20	25,92	
								403,92
<b>4.02</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b>						
<b>UXAP 0202</b>		REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM						
		Segons amidaments						
		CAD						
		DN 110	1	630,00	0,60		378,00	
		Traspas carrer	1	36,00	0,60		21,60	
								399,60
<b>4.03</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b>						
<b>UXAP 0203</b>		REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLUSOS.						
		Segons amidaments						
		CAD						
		DN 110	1	630,00	0,60	0,70	264,60	
		Traspas carrer	1	36,00	0,60	0,80	17,28	
								281,88
<b>4.04</b>	<b>M</b>	<b>TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD. PAS SOTA CALÇADA</b>						
<b>UXAPOT110C</b>		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DINS CAMISA PROTECCIÓ DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 110 MM, TIPUS PE-100, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL·LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU PRISMA DE FORMIGÓ, I CAMISA DE PROTECCIÓ AMB TUB DE PVC DE DN 315 S2.5. TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.						
		sota calçada						
		D.110	1	36,00			36,00	
								36,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>4.05</b> <b>UXAPO110</b>	<b>M</b>	<b>TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD.</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONTS DE LA RASA DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 125 MM, TIPUS PE-100, DE 16 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRIC-TIU: COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL·LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.						
	DN 110		1	630,000			630,000	
								630,00
<b>4.06</b> <b>UXAPOTV125</b>	<b>UT</b>	<b>VÀLV. COMPORTA DN 125 PN-16 FD</b> SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VÀLVULA COMPORTA DN 125 PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMILAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER CONNEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTERIOR DE TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.						
	Vàlvules		7				7,00	
								7,00
<b>4.07</b> <b>UXAPT2</b>	<b>UT</b>	<b>HIDRANT DN100 DE 2 SORTIDES</b> SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HIDRANT DE CONNEXIÓ DN-100, AMB DUES SORTIDES RACORD BARCELONA 2 1/2" , MUNTAT SOTA NIVELL DE TERRA, TIPUS TALLERS LLOBREGAT, COS DE FOSA, AMB ARQUETA I TAPA DE FOSA, TOTALMENT ACABAT, INCLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.						
	Hidrants		4				4,000	
								4,00
<b>4.08</b> <b>UXAPBOC</b>	<b>UT</b>	<b>BOCA REG,FOSA, RAC.BARC. 45MM</b> SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOCA DE REG, COS DE FOSA, PRESA RACORD BARCELONA 45MM TIPUS TALLERS LLOBREGAT O SIMILAR, AMB COLLARÍ DE PRESA AMB JUNTA TOTAL,CARCASSA DE FOSA DÚCTIL, ENLLAÇOS ROSCA-MASCLE D.50 MM I TRAMPILLÓ, TOTALMENT ACABADA, INCLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.						
	Boques de reg		3				3,000	
								3,00
<b>4.09</b> <b>UXAPPAR</b>	<b>UT</b>	<b>ESCOMESA A PARCEL·LA</b> ESCOMESA A PARCEL·LA DES DE LA XARXA FINS A TUB D'ESCOMESA EXISTENT QUE INCLOU EL TUB DE PEAD PE-50, D.63, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, COLOR NEGRE, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES I COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA. INCLOU:  * P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRIC-TIU: PEÇA "T" DE DERIVACIÓ DES DE XARXA, COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, "CARRETES", ETC.), TANT PER LA PRESA EN LA XARXA COM EN LA CONNEXIÓ A TUB D'ESCOMESA EXISTENT DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB UNIÓ UNIVERSAL LEYA O ACCESSORIS DE LLAUTÓ, SEGONS DIÀMETRES A CONNECTAR.  * SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.  * EXCAVACIÓ AMB TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA AMB CÀNON I TAXA INCLOSOS I REBLIMENT AMB COMPACTACIÓ FINS AL 95 % DEL SEU P.M.  TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL EN PLÀNOLS.						
	Parcel·les		5				5,000	

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals
		Equipaments	3				3,000	
								8,00
<b>4.10</b> <b>UXAPCON</b>		<b>UT CONNEXIÓ TUB EXISTENT AMB TUB NOU</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LES PECES NECESSÀRIES EN CONNEXIÓ TIPUS UNIÓ UNIVERSAL LEYA O SIMILAR, DE TUB EXISTENT DE QUALSEVOL MATERIAL I DIÀMETRE ENTRE 50 I 200MM AMB TUB NOU PE DE DIÀMETRE ENTRE 90 I 200, TOTALMENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT. de D.110 A D.110	1				1,00	
								1,00
<b>4.11</b> <b>UXAPO29</b>		<b>UT PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT</b> PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT DE TOTA LA XARXA, PER TRAMS I AMB REPETICIÓ DE NEGATIUS SEGONS PROCEDIMENT DE NORMATIVA A REALITZAR ABANS DE LA PAVIMENTACIÓ DE VORERES I A FINAL D'OBRA.	1				1,000	
								1,00
<b>4.12</b> <b>UXAPPIMP</b>		<b>PA PARTIDA PER IMPREVISTOS</b> PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER POSSIBLES IMPREVISTOS COM FUITES O ALTRES DESPERFECTES EN LA INSTAL·LACIÓ.	1				1,00	
								1,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>5 XARXA MITJA TENSIÓ</b>						
<b>5.01</b>	<b>M</b>	<b>EXC.I REBLERT 2C MT SOTA VORERA</b>						
<b>UXMTRAS2C</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA URBANITZADA D'ELEVADA DIFICULTAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 2 CIRCUIT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.						
		Dins àmbit	1	421,00			421,00	
		Previsió fora àmbit	1	120,00			120,00	
								541,00
<b>5.02</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.2c MT+2 R SOTA CALÇADA</b>						
<b>UXMTRAS2CSC</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, PER A TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 4 VEINES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN 160 MM (2+2 RESERVA), AMB LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.						
		Traspassos	2	10,00			20,00	
								20,00
<b>5.03</b>	<b>M</b>	<b>SUM.I COL. CIRC. 3(1X240) MM2 AL</b>						
<b>UXMT 01</b>		SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ EN RASA O TUBULAR D'UN CIRCUIT DE CABLE AI RHZ1 18/30 KV DE 3X(1X240) mm2 DE SECCIÓ.						
		Conductor per M.T.	2	421,00			842,00	
			4	20,00			80,00	
		Fora d'àmbit	2	120,00			240,00	
								1.162,00
<b>5.04</b>	<b>M</b>	<b>ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ</b>						
<b>UXMT 02</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ D'AVÍS DE LÍNIA ELÈCTRICA AMB BANDA PLÀSTICA HOMOLOGADA PER LA CIA. I D'ELEMENT DE PROTECCIÓ DE LÍNIA, CERÀMIC O DE PVC, HOMOLOGAT PER LA CIA. TANT LA CINTA SENYALITZADORA COM EL PROTECTOR, ANIRAN EN CADA RASA, TANTS COM CIRCUITS HI DISCORRIN PER ELLA.						
		Conductor per M.T.	2	421,00			842,00	
			2	20,00			40,00	
		Fora d'àmbit	2	120,00			240,00	
								1.122,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals
<b>5.05</b> <b>UXMT 03_1</b>	<b>UT</b>	<b>SUBM. I MUNT.C.T.DOBLE COMPLET.630 KVA</b> SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONNEXIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:  - CASETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PFU-5 D'ORMAZABAL O SIMILAR - 2 UT. CEL.LA DE LÍNIA SF6, TIPUS CML D'ORMAZABAL Ó SIMILAR - 4 UT. CEL.LA DE PROTECCIÓ DE TRAFÓ, TIPUS CMP-F D'ORMAZABAL O SIMILAR - 2 UT. TRANSFORMADOR EN BANY D'OLI D'EMPLENAT INTEGRAL 25000/380-220 V,630 KVA, DYN11,TERMÒMETRE. - 1 UTS. ARMARIS DE BAIXA TENSÍÓ I AMPLIACIÓ QUADRE BAIXA TENSÍÓ. - PONTS DE M.T. I B.T. - ENLLUMENAT INTERIOR DEL C.T. I INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR. - XARXA DE TERRES DE M.T, B.T. I LA TOTALITAT DE CONNEXIONS ELÈCTRIQUES. - MATERIAL DE SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ. - FUSSIBLES I MATERIAL AUXILIAR.  TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PRESCRIPCIONS DE COMPANYIA. INCLOENT TOTA L'OBRA CIVIL I DE PRESA DE TERRA NECESSARIES, PINTURA EXTERIOR D'ACABAT COLOR A DEFINIR I SORRA DE NIVELLACIÓ.						
	Zona equipaments		1				1,00	1,00
<b>5.06</b> <b>UXMT 05</b>	<b>PA</b>	<b>DESMUNT.XARXA AÈRIA EXISTENT</b> PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL DESMUNTATGE I ELIMINACIÓ TOTAL DE XARXA AÈRIA DE MT CONSISTENT EN TOTES LES FEINES NECESSÀRIES PER A PODER ELIMINAR-LA UN COP ESTIGUI EN FUNCIONAMENT LA NOVA XARXA SOTERRADA QUE SUBMINISTRARÀ ENERGIA ELÈCTRICA, INCLOENT DISPOSICIÓ D'ELEMENTS PROVISIONALS DE SOSTENIMENT I PROTECCIÓ, DE SER NECESSARIS. SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU, INCLOU EL DESMUNTATGE DE TORRES ELÈCTRiques I EL SEU CABLEJAT, SUBSTITUCIÓ DE DUES TORRES AMB LES SEVES CONVERSIONS AERI- SOTERRAT I AL REVÉS, PROJECTE I D.O., AIXÍ COM LES TAXES, TOT SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.						
			1				1,00	1,00
<b>5.07</b> <b>UXBT 0777</b>	<b>PA</b>	<b>DRETS D ACCÉS A SUBMINISTRAMENT</b> PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS D'ACCÉS A SUBMINISTRAMENT						
	MT (Kw)		1	5.770,84			5.770,84	5.770,84

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>6 XARXA BAIXA TENSÍO</b>						
<b>6.01</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 1c.BT</b>						
<b>UXBT 0601</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 1 CIRCUIT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXUTS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLUSOS TAXA I CÀNON.						
		1 CIRCUIT SOTA VORERA	1	110,00			110,00	
								110,00
<b>6.02</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 2c.BT</b>						
<b>UXBT 0602</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 2 CIRCUITS DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLUSOS TAXA I CÀNON.						
		2 CIRCUIT SOTA VORERA	1	110,00			110,00	
								110,00
<b>6.03</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 3c.BT</b>						
<b>UXBT 0603</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 3 CIRCUITS DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLUSOS TAXA I CÀNON.						
		3 CIRCUIT SOTA VORERA	1	85,00			85,00	
								85,00
<b>6.04</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.1c BT+1 R SOTA CALÇADA</b>						
<b>UXBT1CSC(1+1)</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSÍO, PER A TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 2 VEINES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN 160 MM (1+1 RESERVA) SEGONS NORMA UNE 50086, AMB LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLUSOS TAXA I CÀNON.						
		1 CIRCUIT SOTA CALÇADA	1	10,00			10,00	
								10,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>6.05</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.3c BT+3 R SOTA CALÇADA</b>						
<b>UXBT3CSC(3+2)</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ, PER A TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 6 VEINES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN 160 MM (3+3 RESERVA) SEGONS NORMA UNE 50086, AMB LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLUSOS TAXA I CÀNON.						
		1 CIRCUIT SOTA CALÇADA	1	10,00			10,00	
								10,00
<b>6.06</b>	<b>M</b>	<b>SUBM.+EST.CIRC.3(1X240)+1X150 AI</b>						
<b>UXBT 0605</b>		SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 1 CIRCUIT DE CABLE AI RV 0'6/1KV 3X(1X240)+1X150 MM2, EN FONS DE RASA O ENTUBAT.						
		L1	1	85,00			85,00	
		L2	1	195,00			195,00	
		L3	1	310,00			310,00	
								590,00
<b>6.07</b>	<b>M</b>	<b>ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ</b>						
<b>UXMT 0106</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ D'AVÍS DE LÍNIA ELÈCTRICA AMB BANDA PLÀSTICA I D'ELEMENT DE PROTECCIÓ DE LÍNIA, CERÀMIC O DE PVC, HOMOLOGATS AMB DÒS PER LA CIA. , ANIRAN EN CADA RASA, TANTS COM CIRCUITS HI DISCORRIN PER ELLA.						
		L1	1	85,00			85,00	
		L2	1	195,00			195,00	
		L3	1	310,00			310,00	
								590,00
<b>6.08</b>	<b>UT</b>	<b>CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGPH-400-9-C</b>						
<b>UXCGP400A</b>		SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, ESQUEMA 9, HIMEL MODEL CGPH-400/9-C, O SIMILAR, FETA AMB RESINES DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, PREMSADES EN CALENT I POLIMERITZADES A 140°C, MUNTATGE AMB DOBLE AÏLLAMENT, PER A UNA INTENSITAT MÀXIMA DE 400 A, DE DIMENSIONS 595 MM D'ALÇADA, 298.5 D'AMPLADA I 160 DE FONDÀRIA. EQUIPADA AMB BASES TALLACIRCUITS, NEUTRE SECCIONABLE, BRIDA D'ENTRDA DE CABLES PER FACILITAR EMBORNAT DE CONDUCTORS, PANTALLES SEPARADORES DE FASES, POTES METÀL-LIQUES PER A L'ANCORATGE DE LA CAIXA, BORNIS D'ALEACIÓ DE COURE I ESTANY (BIMETÀL-LICS) PER A LA CONNEXIÓ DE COURE I ALUMINI SEGONS EL CAS, AMB NÚM. REF. BBH-32 PER A UNA SECCIÓ DE CABLE DE 150 A 240 MM2, POSTA A TERRA AMB PICA I CABLE T.T. I TOTA ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL-LACIÓ.						
		TOTALMENT EQUIPADA I ACABADA SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA.						
		CAIXA GENERAL PROTECCIÓ (CGP)	7				7,00	
								7,00
<b>6.09</b>	<b>UT</b>	<b>CAIXA DE SECCIONAMENT</b>						
<b>UXCAIXSECC</b>		SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE SECCIONAMENT, HAZEMEYER MODEL CGS-400, O SIMILAR, DE DIMENSIONS 698 MM D'ALÇADA, 163 MM DE FONDÀRIA I 360 MM D'AMPLÀRIA, PER A PERMETRE UNA ENTRADA I UNA SORTIDA DE COMPANYIA SUBMINISTRADORA, I UNA DERIVACIÓ CAP A CGP. TOTALMENT EQUIPADA I INSTAL-LADA SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.						
		CAIXA DE SECCIONAMENT (CS)	3				3,00	

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals
								3,00
<b>6.10</b>		<b>UT ARMARI PREFABRICAT PER A CGP+CS</b>						
<b>UXARMPREF01</b>		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PREFABRICAT PER UBICAR LES CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I LES CAIXES DE SECCIONAMNET, AMB PORTA MELÀL·LICA I TANCAMENT ESTANC TIPUS JIS, AMB PIQUETA DE POSTA A TERRA, DE DIMENSIONS 800 MM D'AMPLE, 1900 MM D'ALÇADA I 345 MM DE FONDÀRIA, SOBRE SÒCUL DE 400 MM D'ALÇADA. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.						
		CAIXA GENERAL PROTECCIÓ+ CAIXES SECCIONAMENT	7				7,00	
								7,00
<b>6.11</b>		<b>PA DRETS D ACCÉS A SUBMINISTRAMENT</b>						
<b>UXBT 0777</b>		PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS D'ACCÉS A SUBMINISTRAMENT						
		BT (Kw)	1	999,42			999,42	
								999,42
<b>6.12</b>		<b>PA DRETS D'EMBRANCAMENT</b>						
<b>UXBT 0702</b>		PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS D'EMBRANCAMENT A SATISFER PEL SOL·LICITANT A LA COMPANYIA ELÈCTRICA.						
			1				1,00	
								1,00
<b>6.13</b>		<b>UT PROJECTE I LEGALITZACIÓ</b>						
<b>UXBT 0720</b>		LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BT ALS SERVEIS TERRITORIALS D'INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: REDACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC, VISAT COL·LEGIAL, CERTIFICAT FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ I TRAMITACIÓ I APROVACIÓ PER L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL DE LA GENERALITAT, INCLOSES TAXES I VISATS.						
			1				1,00	
								1,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>7 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC</b>						
<b>7.01</b>	<b>M</b>	<b>PAS SOTA VORERA, D'1 TUB PE DN 90mm, EN RASA DE 0,4x0,7 m</b>						
<b>UXEP VOR1A</b>		CANALITZACIÓ SOTA VORERA, D'1 TUB PE DN 90 mm, EN RASA DE 0,4x0,7 m DE PROFUNDITAT, CONSIDERANT TRANSPORTS , MITJANS AUXILIARS I AJUDES NECESSARIES PER LA REALITZACIÓ DE LA MATEIXA COMPLETAMENT ACABADA, INCLOU COM A MÍNIM ELS SEGÜENTS CONCEPTES:						
		-SUBMINISTRAMENT D' 1 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC, DE DOBLE CAPA ( INTERIOR LLISA ) DE 90 mm DE DIÀMETRE AMB GUIA DE NILÓ, INSTAL·LAT I REOMPLERT FINS COTA INDICADA EN PLÀNOLS AMB SORRA FINA.						
		-SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CINTA SENYALITZADORA DE PLÀSTIC.						
		-REOMPLERT I COMPACTACIÓ FINS AL 95% DEL SEU P.M. ,DE LA RESTA DE RASA AMB MATERIAL D'APORTACIÓ NECESSARI.						
		TOTALMENT ACABADA						
		QUADRE ENLLUMENAT						
		NÚM 1						
		L1_Q1		1	420,00		420,00	
		PREVISIÓ ZONA VERDA		1	60,00		60,00	
								480,00
<b>7.02</b>	<b>M</b>	<b>PAS CARRERS, 2 POLIETILÈ DN 125 SOTA CALÇADA</b>						
<b>UXEP2PE259</b>		CANALITZACIÓ DE TRASPÀS DE CARRERS QUE INCLOU EXCAVACIÓ, FORMIGÓ DE NETEJA, 2 TUBS DE P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC DOBLE PARET NORMA EN 50086 DN 125 MM, DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE LA RESTA DE TRAÇAT, FORMIGONATS AMB HM-20/P/20/IIa, PRISMA SEGONS PLÀNOLS, AMB REBLERT I COMPACTACIÓ AL 98% DEL SEU P.M., DE MATERIAL SELECCIONAT FINS A LA BASE.						
		QUADRE ENLLUMENAT						
		NÚM 1						
		L1_Q1		1	12,00		12,00	
								12,00
<b>7.03</b>	<b>UT</b>	<b>PERICÓ REGISTRE 0'5X0'5X1'0</b>						
<b>UXEP 0708</b>		PERICÓ PER A TRESPÀS DE CARRERS, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15 I ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X1'0 M AMB TUB DE Fe D'1" AL FONTS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA GRIS DE 60X60 CM PER A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚBLIC" I ESCUT O PICTOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A 40 CM.						
		TRASPÀS		2			2,00	
		INTERMITJES		10			10,00	
								12,00
<b>7.04</b>	<b>M</b>	<b>COND. CU RV 0'6/1KV, 4X6 MM2</b>						
<b>UXEP 0105</b>		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ PER INSTAL·LACIÓ SUBTERRÀNIA.						
		QUADRE ENLLUMENAT						
		NÚM 1						
		L1_Q1		1	430,00		430,00	
		PUNTS DE LLUM						
		L1_Q1		20	3,00		60,00	
								490,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>7.05</b> <b>UXE 0115</b>	<b>UT</b>	<b>PLACA.ACER COBR. 50x50x3</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50x3 COM A PRESA DE TERRA, INCLOU EL TRAM DE CABLE D'UNIÓ DE CU NU 35mm FINS EL CABLE GENERAL DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES.						
	L1_Q1		21				21,00	
								21,00
<b>7.06</b> <b>UXEP 0706</b>	<b>M</b>	<b>COND. CU DESPULLAT 1X35 MM2</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DESPULLAT DE 1X35 MM2, COLOCAT SOTERRAT EN RASA PER A POSTA A TERRA, INCLOSA P.P DE CONNEXIONS.  QUADRE ENLLUMENAT NÚM 1						
	L1_Q1		1	430,00			430,00	
								430,00
<b>7.07</b> <b>UXEP 0712B</b>	<b>UT</b>	<b>PUNT LLUM,COL.CL-1 T.BARC,9'0 M+LLUM.QSA-5 V, 150 W VSAP</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE LLUM TOTALMENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT FORMAT PER:  1. COLUMNA MODEL CL-1 TIPUS BARCELONA D'IEP (O SIMILAR),9'0 M D'ALÇADA, SUPORT GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT AMB CAPA D'ADHERÈNCIA I D'ACABAT OXIRÓN COLOR S/ DIRECCIÓ D'OBRA, 3 MM DE GRUIX AMB PORTETA DE REGISTRE I TANCA DE SEGURETAT. 2. 1 UNITAT DE LLUMINÀRIA MODEL QSA-5 V DE CARANDINI (O SIMILAR), AMB EQUIP I LÀMPADA DE 150 W, VSAP. AMB EQUIP AUXILIAR DE PHILIPS O SIMILAR: REACTANCIA, CONDENSADOR, PLACA DE BORNES, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ. 3. CABLEJAT INTERIOR AMB CONDUCTOR TIPUS RV 0,6/1 KV DE 1X2,5 MM2, CAIXA DE FUSIBLES I DE CONNEXIONS, I CONNEXIÓ A PIQUETA DE PRESA DE TERRA, AMB CABLE ENFUNDAT COLOR GROC-VERD. 4. CABLEJAT DE LA PRESA DE TERRA.  TAMBÉ INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS S/PLÀNOLS I ANCORATGE AMB PERNS I NUMERACIÓ VISIBLE AMB XAPETA DE PLÀSTIC TALADRADA AL FUSTE O SEGONS INDICACIONS DELS S.T.M. TOTALMENT ACABADA.  PUNTS DE LLUM						
	L1_Q1		20				20,00	
								20,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>7.08</b>	<b>UT</b>	<b>QUAD.CONTR.MANIOBR.COMPL.+O.CIVIL, DE 4 SORTIDES+REDUCTOR</b>						
<b>UXEP 0717A</b>		<p>SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE QUADRE DE PROTECCIÓ, CONTROL, MESURA I MANIOBRA PEL COMANDAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, DE LA CASA MASTERQUADRE MODEL IQ 1319R 4S DRW AMB 4 SORTIDES DE CIRCUIT I DOBLE NIVELL AL MATEIX QUADRE, INCLOSES FEINES D'OBRA CIVIL. TOTALMENT CONNEXIONAT I ACABAT, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:</p> <p>* ARMARI D'ACER INOXIDABLE AMB CAIXES DE DOBLE AILLAMENT AL SEU INTERIOR PER A L'APARAMENTA GRAFIADA EN PLÀNOLS, DE DIMENSIONS I PINTAT S/ PLÀNOLS AMB TEULADETA I PANY JIS I VENTIL·LACIÓ.            * QUADRE DE MANIOBRA FORMAT PER CAIXES DE DOBLE AILLAMENT.            * EQUIP DE MESURA T-20 COMPLET PER A LA POTÈNCIA INDICADA EN ESQUEMA DEL QUADRE, SEGONS NORMES DE FECSA-ENDESA AMB EQUIP DE MESURA DE POTÈNCIA ACTIVA DOBLE TARIFA, REACTIVA, RELLOTGE.            * AMB ESTABILITZADOR/REDUCTOR            * CAIXA SECCIONADORA DE 400 A.            * QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ DE 160 A            * MAGNETOTÈRMICS I DIFERENCIALS PER A TOTES LES SORTIDES, D'ACORD AMB ESQUEMA ELÈCTRIC.            * CONTACTORS, INTERRUPTORS MANUALS, FUSSIBLES, ETC, D'ACORD AMB ESQUEMA ELÈCTRIC.            * LÍNIA LLIURE TOTALMENT EQUIPADA PER A AMPLIACIONS FUTURES S/ESQUEMES UNIFILARS.            * CABLEJAT, BORNES, ETC. SEGONS PLEC DE CONDICIONS.            * PRESA DE TERRA, PIQUETA INCLOSA            * CABLEJAT I ENLLUMENAT INTERIORS: ENDOLL DE 16 A I FLUORESCENT INTERIOR.            * ACTUACIONS NECESSÀRIES D'OBRA CIVIL.            * CÒPIA DEGUDAMENT ADHERIDA DE L'ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTAL·LACIÓ.            * SÒCOL O BANCADA INOX. EMPOTRABLE.</p> <p>TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT.</p>	1				1,00	1,00
<b>7.09</b>	<b>UT</b>	<b>PROJECTE I LEGALITZACIÓ.</b>						
<b>UXEP 0720</b>		<p>LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D'ENLLUMENAT PÚBLIC ALS SERVEIS TERRITORIALS D'INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: REDACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC, VISAT COL·LEGIAL, CERTIFICAT FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ I TRAMITACIÓ I APROVACIÓ PER L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL DE LA GENERALITAT, INCLOSES TAXES I VISATS.</p>	1				1,00	1,00
<b>7.10</b>	<b>UT</b>	<b>CONTRACTACIÓ E.P. A CIA. FECSA-ENDESA</b>						
<b>UXEP 0721</b>		<p>CONTRACTACIÓ DE L'ENERGIA PER A L'ENLLUMENAT PÚBLIC AMB LA COMPANYIA ENDESA PEL QUADRE D'ENLLUMENAT, AMB UN TOTAL DE 10 KW.</p>	1				1,00	1,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>8 XARXA TELECOMUNICACIONS</b>						
<b>8.01</b>		<b>M3 EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b>						
<b>UXAP 0201</b>		EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.						
		PRISMA 4xDN 110	1	60,00	0,60	0,90	32,40	
		PRISMA 2xDN 110	1	610,00	0,60	0,90	329,40	
		PRISMA 2xDN 63	1	170,00	0,40	0,90	61,20	
								423,00
<b>8.02</b>		<b>M2 REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b>						
<b>UXAP 0202</b>		REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM						
		PRISMA 4xDN 110	1	60,00	0,60		36,00	
		PRISMA 2xDN 110	1	610,00	0,60		366,00	
		PRISMA 2xDN 63	1	170,00	0,40		68,00	
								470,00
<b>8.03</b>		<b>M3 REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b>						
<b>UXAP 0203</b>		REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.						
		PRISMA 4xDN 110	1	60,00	0,60	0,60	21,60	
		PRISMA 2xDN 110	1	610,00	0,60	0,60	219,60	
		PRISMA 2xDN 63	1	170,00	0,40	0,60	40,80	
								282,00
<b>8.04</b>		<b>UT TRONETES TIPUS "H"</b>						
<b>UXT 070202</b>		OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRONETA TIPUS "H" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I TAPA DE FOSA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PROVISIONALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA, AMB EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA AMB PAGAMENT DE CÀNON I TAXA , I COMPACTACIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL 95 % DEL SEU P.M.						
		Sense peana	8				8,00	
		Amb peanya	1				1,00	
								9,00
<b>8.05</b>		<b>UT TRONETES TIPUS "M"</b>						
<b>UXT 0206</b>		OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRONETA TIPUS "M" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I TAPA DE FOSA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PROVISIONALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA, AMB TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR, I COMPACTACIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL 98 % DEL SEU P.M.						
			2				2,00	
								2,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>8.06</b> <b>UXT2110</b>	<b>M</b>	<b>PRISMA ACABAT 2 D.110 MM</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 2 D.110 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.	1	625,000			625,000	
		PRISMA 2xDN 110						625,00
<b>8.07</b> <b>UXT4DN110</b>	<b>M</b>	<b>PRISMA ACABAT 4 D.110 MM</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 4 D.110 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.	1	60,000			60,000	
		PRISMA 4xDN 110						60,00
<b>8.08</b> <b>UXT2DN63</b>	<b>M</b>	<b>PRISMA ACABAT 2 D.63 MM</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 2 D.63 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.	1	170,000			170,000	
		PRISMA 2xDN 63						170,00
<b>8.09</b> <b>UXT 0703</b>	<b>UT</b>	<b>PEANYA SUPORT QUADRE</b> PEANYA DE SUPORT DE QUADRE DE CONNEXIONS DE FORMIGÓ EN MASA AMB TUBS PASSAMURS AMB COLZES D'ENTRADA DE DIMENSIONS I CARACTERISTIQUES DE TUBS EXPRESSADES EN PLÀNOLS DE DETALL. IN SITU O PREFABRICADA. TOTALMENT ACABADA.	1				1,00	
		Amb peanya						1,00
<b>8.10</b> <b>UXT 0108</b>	<b>UT</b>	<b>ESCOM.FINS A LÍMIT DE EDIFICI</b> PART DE L'ESCOMESA DES DE PERICÓ "H" O "M" FINS A LÍMIT DE CADA FINCA CONSISTENT EN EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UN O DOS TUBS DE D.63 MM DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LA XARXA INCLOSA PROTECCIÓ DE FORMIGÓ I REBLIMENT, TOT S/PLÀNOLS, INCLÒS TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR, I COMPACTACIÓ DE RASA FINS EL 98 % DEL SEU P.M.	7				7,00	
		Escomeses						7,00
<b>8.11</b> <b>UXT 01100</b>	<b>UT</b>	<b>CONNEXIÓ LÍNIES EXISTENTS</b> CONNEXIÓ COMPLETAMENT ACABADA ALS PUNTS DE SUBMINISTRAMENT MÉS PROPERS.	2				2,00	
								2,00
<b>8.12</b> <b>UXT 0112</b>	<b>PA</b>	<b>RETIRADA DE XARXA AERIA EXISTENT</b> PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER RETIRADA DE XARXA AERIA EXISTENT	1				1,00	
								1,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>9 PAVIMENTACIÓ</b>						
<b>9.01</b>	<b>M3</b>	<b>BASE TOT-Ú ARTIFICIAL,ESTESA+PIC</b>						
<b>UMT 0113</b>		BASE DE TOT-U ARTIFICIAL ZA-25 DE 25 CM DE GRUIX, AMB ESTESA I PCONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL SEU PM.	1	4.587,60		0,25	1.146,90	
								1.146,90
<b>9.02</b>	<b>M</b>	<b>VORADA REMUNT.T.AMERICÀ LLIS,FOR.,SOB/30-35</b>						
<b>UPAV 0903</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ DE SUPERFÍCIE LLISA DE PECES DE FORMIGO DE 0'5 m DE LONGITUD I DE 7X13X25 CM APROXIMADAMENT, BICAPA, AMB ROTURA A FLEXIÓ SUPERIOR A 5'5 NW/MM2 I A COMPRESSIÓ SUPERIOR A 350 KP/CM2, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-20/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TALLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I A CORBES DE GRANS RADIS.	1	477,00			477,00	
		AMIDAMENT S/ACAD						477,00
								477,00
<b>9.03</b>	<b>M</b>	<b>VORADA FORMIGO,T3, 17X28CM,SOB/30-35</b>						
<b>UPAV 0204</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE 17X28 CM,TIPUS T3, BICAPA, AMB ROTURA A FLEXIÓ SUPERIOR A 5'5 NW/MM2 I A COMPRESSIÓ SUPERIOR A 350 KP/CM2, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-15/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TALLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I A CORBES DE GRANS RADIS.	1	609,00			609,00	
								609,00
<b>9.04</b>	<b>M</b>	<b>RIGOLA PREFABR.BLANCA 20X20X8 SOB/30-35</b>						
		<b>HM-15</b>						
<b>UPAV 0908</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE RIGOLA PREFABRICADA BLANCA DE FORMIGÓ DE 20X20X8 SOBRE BASE DE HM-15/P/20/IIa DE 30X28'5 CM.	1	467,00			467,00	
		AMIDAMENT S/ACAD	1	396,80			396,80	
			1	609,00			609,00	
								1.472,80
<b>9.05</b>	<b>M2</b>	<b>BASE DE HM-20,15 CM, SOTA PANOT EN VOR.</b>						
		<b>REMUN</b>						
<b>UPAV 0911</b>		LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, SOTA PANOT, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, REGLEJAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X8. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M.	7	12,00	2,50		210,00	
		PREVISIÓ ENTRADES PARCEL·LES						210,00
								210,00
<b>9.06</b>	<b>M2</b>	<b>BASE DE HM-20,15 CM, SOTA PANOT EN VOR. NO</b>						
		<b>REMUN</b>						
<b>UPAV 091A</b>		LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, SOTA PANOT, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, REGLEJAT. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M.	1	2.317,00			2.317,00	
		AMID S/CAD						2.317,00
								2.317,00
<b>9.07</b>	<b>M2</b>	<b>RAJOLA HIDRÀULICA DE 20X20X4cm</b>						
<b>UPAV0912A</b>		SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PANOT DE COLORES GRIS, ACABCAT SUPERFICIAL RUGOS SENSE PA STILLES, AMB PECES DE 20X20X4 CM CLASSE 1A, TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT AMB 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT.						

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
		AMID S/CAD	1	2.317,00			2.317,00	
								2.317,00
<b>9.08</b>		<b>M2 PAV.FORM.GRIS.RASPATLLAT CARRIL BICI</b>						
<b>UPAV 097</b>		PAVIMENT CONTINU PER A CARRIL BICI A BASE DE FORMIGÓ HM-20 D'UN GRUIX MIG DE 10 CM, AMB ACABAT RASPATLLAT I REG AMB RESINES PER CURAT DEL FORMIGÓ. QUEDEN TAMBÉ INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE "TABICA" LATERAL DE CONTENCIÓ ON CALGUI. S'INCLOU LA COLORACIÓ DEL PAVIMENT, LES FIBRES ANTIESQUERDES I TALL PER JUNTA DE DILATACIÓ CADA 5 METRES LINEALS.						
		AMID S/CAD						
		CARRIL BICI	1	861,96			861,96	
								861,96
<b>9.09</b>		<b>M VORADA FORMIGO,TABLON 1, 8X20CM,SOB/30-25</b>						
<b>UPAV0977</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE 8X20 CM,TIPUS TABLON 1, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-15/P/20/IIa DE 30 A 25 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TALLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I A CORBES DE GRANS RADIS.						
		AMID S/CAD						
		CARRIL BICI	2	440,00			880,00	
								880,00
<b>9.10</b>		<b>T PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT S-20</b>						
<b>UPAV 09172</b>		PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO SEMI-DENSA S-20 AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, AMB GRUIX DE 7 CM I UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'42 T/M3 ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL REG D'EMPRIMACIÓ AMB UNA DOTACIÓ DE 1'0 KG/M2.						
		AMIDAMENT S/ACAD						
		Densitat = 2,42	2,42	4.044,00		0,07	685,05	
		Girador provisional	2,42	543,90		0,05	65,81	
								750,86
<b>9.11</b>		<b>T PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT D-12</b>						
<b>UPAV 0918</b>		PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT PORFÍDIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, AMB GRUIX DE 5 CM I UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'45 T/M3, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL REG D'ADHERÈNCIA AMB UNA DOTACIÓ DE 0'5 KG/M2						
		AMIDAMENT S/ACAD						
		Densitat = 2,45	2,45	4.044,00		0,05	495,39	
		Girador provisional	2,45	543,90		0,05	66,63	
								562,02
<b>9.12</b>		<b>UT GUAL PREFABRICAT TIPUS MINUSVÀLID</b>						
<b>UPAV09031</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PANOT DE BOTONS I LES 14 PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A FORMACIÓ DE GUALS PER A MINUSVÀLIDS, DE 3,2 M DE LONG. COM S'INDICA EN EL PLANOL DE DETALL.						
		AMID S/CAD	6				6,00	
								6,00
<b>9.13</b>		<b>UT ESCOSSELL D'1X1M AMB PREF. FOL</b>						
<b>UPAESC</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ESCOSELL DE 1x1M2 FORMAT PER 4 PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS FOL-92 (8x20x92CM) R-250, BICAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-20/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L						
		AMIDAMENT S/ACAD						
		Escossells	33				33,00	
								33,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>9.14</b> <b>UE0420</b>	m	<b>TANCA D'2 M. D'ALÇÀRIA, D'ACER SIMPLE TORSIÓ</b> TANCAMENT DE 2 M. D'ALÇÀRIA, AMB MALLA D'ACER SIMPLE TORSIÓ GALVANITZADA I PALS DE TUB DE D 48 MM. COL-LOCATS CADA 2,5 M. SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOSA L'EXCAVACIÓ PER ALS POUS DE CIMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DEL FORMIGÓ. TOTALMENT ACABADA.						
	AMID S/CAD	TANCA PERIMETRAL	1	240,00			240,00	
		ZONA TALÚS						240,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>10 JARDINERIA I REG VIAL</b>						
<b>10.01</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b>						
<b>UXAP 0201</b>		EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.	1	386,00	0,40	0,40	61,76	
								61,76
<b>10.02</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b>						
<b>UXAP 0202</b>		REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM	1	386,00	0,40		154,40	
								154,40
<b>10.03</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b>						
<b>UXAP 0203</b>		REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.	1	386,00	0,40	0,40	61,76	
								61,76
<b>10.04</b>	<b>M</b>	<b>TUB PEAD D32 MM, 10ATM, PE100</b>						
<b>UIR 0101A</b>		CONDUCCIÓ TUB PEAD PE-100,D.32, 10 ATM. INCLOU P.P DE TOTS ELS ACCESSORIS D'UNIÓ I DERIVACIONS I TOTES LES CONNEXIONS NECESSÀRIES.	1	386,00			386,00	
								386,00
<b>10.05</b>	<b>UT</b>	<b>ELECTROVÀLV.REGUL.CABAL,2",PVC</b>						
<b>UIR 0104</b>		VÀLVULA ELÈCTRICA DE POSTA EN MARXA DEL REG DE 2" (FINS A 12 M3/H), CONFIGURADA EN ANGLE, COS DE PVC, A PRESSIÓ DES DE 1 A 10 BARS AMB REGULACIÓ DE CABAL DES DE 0'50 FINS A 34 BARS I AMB SOLENOIDE DE 24V-50Hz, TIPUS PGA DE RAINBIRD O SIMILAR.	1				1,00	
		En pericó						1,00
<b>10.06</b>	<b>UT</b>	<b>PROGRAMADOR DE REG</b>						
<b>UIR 0129</b>		PROGRAMADOR ELECTRÒNIC I ELECTROMECÀNIC DE SESSIONS DE REG, TIPUS RAIN BIRD SERIE T-BOS O SIMILAR, DE DOBLE PROGRAMA I 4 ESTACIONS, DURADA DEL CICLE D'ENTRE 2 I 7 DIES, TEMPS DE PROGRAMACIÓ D'ENTRE 2 MIN. I 2 HORES. INCLOS MUNTATGE TOTALMENT ACABAT.	1				1,00	
		Programador						1,00
<b>10.07</b>	<b>UT</b>	<b>PERICÓ ESTANC ALLOTJAM. EQUIPS 0'5X0'5X0'7</b>						
<b>UIR 0108</b>		PERICÓ PER ALLOTJAMENT EQUIP, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HW15, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X0'7, I ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, AMB TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA GRIS DE 30X30 CM PER A SUPORT DE 25 T. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSTAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A 40 CM.	1				1,00	
								1,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>10.08</b>		<b>UT REG LABERINT GOTER TECHLINE</b>						
<b>UIR 0123A</b>		SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LABERINT DE REG EN CADA ESCOSELL, INCLOU EXCAVACIÓ, TUB PEBD D32 MM I UNIONS, TUB PE DE GOTER TIPUS TECH-LINE, COMPLETAMENT ACABAT.						
		Laberint per arbre	33				33,00	
								33,00
<b>10.09</b>		<b>UT SUB. I PL. BRACHICHITON 0.16/0.18M PERIMETRE</b>						
<b>UJ CJ MAG</b>		SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'EXEMPLAR DE BRACHICHITON EN CONTENIDOR, ARRELL NUA O PA DE TERRA AMB PROTECCIÓ DE MALLA I GUIX, SEGONS SIGUI MÉS PROPICI PER L'ARBRE, DE 16-18 CM DE PERÍMETRE, INCLOENT L'EXCAVACIÓ DEL CLOT, TUTOR SI ÉS PRECEPTIU, ADOB DE PLANTACIÓ, I PRIMER REG.						
		Vials	33				33,00	
								33,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>11 MOBILIARI URBÀ</b>						
<b>11.01</b> <b>U CJ16C</b>	<b>UT</b>	<b>BANC TIP.NEOBARCINO</b> SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO PINTAT CO- LOR A DEFINIR, ANCORAT,EXCAVACIÓ DELS CLOTS, TOTALMENT ACA- BAT. DETALLS SEGONS PLÀNOLS	6				6,00	6,00
<b>11.02</b> <b>DMD10A</b>	<b>UT</b>	<b>FONT D'ACER TIPUS "EGEA"</b> FONT D'ACER ZINCAT AMB INCLINACIÓ I ACABAT OXIRÓN NEGRE IU AMB ACCESSORIS D'ACER INOXIDABLE I REIXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES DE FOSA TIPUS "EGEA", DEGUDAMENT MUNTADA I CONNECTADA. DETALLS SEGONS PLÀNOLS.	2				2,00	2,00
<b>11.03</b> <b>U CJ15CG</b>	<b>UT</b>	<b>PAPERERA TIPUS CIRCULAR 60</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PAPERERA CIRCULAR METÀL·LICA TIPUS BARCELONA. DE CAPACITAT 60 L., ANCORADA, EXCAVACIÓ,TO- TALMENT ACABADA. DETALLS SEGONS PLÀNOLS	14				14,00	14,00
<b>11.04</b> <b>U CSA3</b>	<b>UT</b>	<b>BATERIA DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS "A2"</b> UNITAT DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS "A2" DE LA MARCA EQUI- NORD O SIMILAR, PREPARATS PER A ALBERGAR 2 CONTENIDORS DE FINS 1300 LITRES. ESTÀ COMPOSAT D'UNA PLATAFORMA ELEVADORA ACCIONADA PER DOS CILINDRES DE SIMPLE EFECTE. SOBRE LA TAPA DEL SISTEMA ES SITUA LA BÚSTIA D'ABOCAMENT. FABRICADA INTEGRA- MENT EN ACER. EL TAMBOR D'ABOCAMENT ESTARA FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I DISPOSARÀ DE TANCAMENT AUTOMÀTIC. L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT BOTONERA D'ACCIONAMENT UBICADA EN EL CAMIÓ DE RECOLLIDA. ELS CONTENIDORS DE CÀRREGA TRASERA NO ESTAN INCLOSOS. EN INSTAL·LACIONS AMB CENTRAL AU- TÒNOMA L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT TOR- RETA DE CONTROL. MODEL DE BÚSTIA (REBUIG) I MARRÓ (ORGÀNICA). ROTULACIÓ DE LES BÚSTIES: REBUIG+ORGANICA. INCLOU L'ENSAMBLAT- GE DE LES PLAQUES QUE FORMEN EL MÒDUL PREFABRICAT. INCLOU TAMBÉ L'EXCAVACIÓ, NIVELLACIÓ AMB GRAVES, TRASDÓS AMB GRA- VES I ACABAT SUPERFICIAL. LES CARACTERÍSTIQUES DELS CONTENI- DORS ES MOSTREN EN PLÀNOLS.	1				1,00	1,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>11.05</b>	<b>UT</b>	<b>BATERIA DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS "SL2"</b>						
<b>U CSSL3</b>		UNITAT DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS SL2 DE LA MARCA EQUI-NORD O SIMILAR. EQUIPS DESTINATS AL SOTERRAMENT DELS CONTENIDORS DE RECOLLIDO SELECTIVA DE CÀRREGA MITJANÇANT PLOMA. ELS EQUIPS ESTAN PREPARATS PER ALBERGAR 2 CONTENIDORS DE 3000 LITRES DE CAPACITAT CADASCUN. L'EQUIP ESTÀ COMPOSAT D'UNA TAPA ABATIBLE ACCIONADA PER DOS CILINDRES DE SIMPLE EFECTE. SOBRE LA TAPA DEL SISTEMA ES SITUA LA BÚSTIA D'ABOCAMENT. AQUESTA BÚSTIA ES COMPOSA PRINCIPALMENT DE DUES PECES, COS PRINCIPAL I TAMBOR D'ABOCAMENT. EL COS DE LA BÚSTIA ESTÀ FABRICAT EN CÀNER, EL TAMBOR D'ABOCAMENT ESTARÀ FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I DISPOSARÀ DE SISTEMA DE TANCAMENT AUTOMÀTIC. L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT BOTONERA D'ACCIONAMENT UBICADA EN EL CAMIÓ DE RECOLLIDA. INCLOU CONTENIDORS DE 3000 LITRES DE CAPACITAT, DOBLE "ENGANCHE" NORMALITZAT PER DESCÀRREGA INFERIOR DE RESIDUOS. EN INSTAL·LACIONS AMB CENTRAL AUTÒNOMA, L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT TORRETA DE CONTROL. MODEL DE LA BUSTIA: COLOR BLAU + GROC+ VERDE. ROTULACIÓ DE LES BÚSTIES: PAPER + ENVASOS+VIDRE.INCLOU L'ENSAMBLATGE DE LES PLAQUES QUE FORMEN EL MÒDUL PREFABRICAT. INCLOU TAMBÉ L'EXCAVACIÓ, NIVELLACIÓ AMB GRAVES, TRASDÓS AMB GRAVES I ACABAT SUPERFICIAL. LES CARACTERÍSTIQUES DELS CONTENIDORS ES MOSTREN EN PLÀNOLS.						
	BATERIA		2				2,00	
								2,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>12 SENYALITZACIÓ HORIZZONTAL I VERT</b>						
<b>12.01</b>	<b>M</b>	<b>LINIA DISCONTINUA 10 CM</b>						
<b>USHV1202</b>		PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN LINIA DISCONTINUA DE 10 CM D'AMPLADA. INCLOU EL PREMARCATGE. INCLOSA P.P. DE TRANSPORTS						
		M 1.3 i M 1.12	1	540,00			540,00	
								540,00
<b>12.02</b>	<b>M2</b>	<b>ZEBREJATS I SIGNES</b>						
<b>USHV1203</b>		PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIONS. INCLOU EL PREMARCATGE. INCLOSA P.P. DE TRANSPORTS						
		PAS ZEBRA	3	7,00	1,80		37,80	
								37,80
<b>12.03</b>	<b>UT</b>	<b>PAL ALUMINI CURT 3'0M</b>						
<b>USHV1211</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU DE FORMIGÓ DE 0'4X0'4X0'6 EXCAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE PAL DE SENYALS D'ALUMINI ANODITZAT COLOR XAMPANY DE GIROD O SIMILAR, DE 3'0 M I 60 MM DE DIÀMETRE, INCLOSES SUBJECCIONS.						
			14				14,00	
								14,00
<b>12.04</b>	<b>UT</b>	<b>PLACA QUADR.REFLEX.INT. ALTA</b>						
<b>USHV1210</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL·LIC DE PLACA SENYALITZADORA D'ALUMINI NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.1 IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, QUADRADA, DE 60 CM DE COSTAT, PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.						
			6				6,00	
								6,00
<b>12.05</b>	<b>UT</b>	<b>PL. CIRC.REFLEX INT.ALTA.D.60,CARG</b>						
<b>USHV1206</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL·LIC DE PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.1 IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, CIRCULAR D.60 CM, PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.						
		AMID S/CAD	5				5,00	
								5,00
<b>12.06</b>	<b>UT</b>	<b>PL.TRIA.REFL.INT.ALTA.L=70,CARG</b>						
<b>USHV1209</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL·LIC DE PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.1 IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.						
			3				3,00	
								3,00

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>13 ACONDICIONAMENT ZONA VERDA</b>						
<b>13.01</b>		<b>PA PARTIDA PER ZONA VERDA</b>						
<b>UIR 0132</b>		PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ENJARDINAMENT I URBANITZACIÓ DE LA ZONA VERDA SEGONS DIRECTRIUS DE LA DIRECCIÓ FACULTATI-VA.						
	M2		1	10.953,49			10.953,49	
								10.953,49

Codi	U.A.	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Açada	Parcials	Totals
<b>CAPÍTOL</b>		<b>14 SEGURETAT I SALUT</b>						
14.01	UT	P.P. PROJ SIS EXISTENT						
PSiS150101			1				1,00	
								1,00

## 4.2. QUADRE DE PREUS Núm. 1

Codi	U.A. Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 01 CMT ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES</b>		
<b>UMT 0105</b>	<b>M2 NETEJA+ESBROSADA TERRENY,M.MEC.</b>	<b>0,82</b>
<b>UMT 0105</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>EXCV0002</b>	<b>M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT</b>	<b>4,67</b>
<b>EXCV0002</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS.	
<b>UMT 0121</b>	<b>M3 EXC.TOT TIPUS,ESP.CÀRR./TR.ABOC</b>	<b>6,94</b>
<b>UMT 0121</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.	
<b>UMT 011T</b>	<b>M3 TERRAPLÈ SÒLS TOLERABLES</b>	<b>6,11</b>
<b>UMT 011T</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS.	
<b>UMT 011S</b>	<b>M3 TERRAPLÈ SÒLS SELECCIONATS</b>	<b>8,02</b>
<b>UMT 011S</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS.	
<b>UMT 0110</b>	<b>M2 REPÀS+PICONATGE ESPLANADA,95%PM</b>	<b>0,78</b>
<b>UMT 0110</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS.	
<b>UMT 0129</b>	<b>UT CALA PER LOCALITZ. DE SERVEIS</b>	<b>120,10</b>
<b>UMT 0129</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VINT EUROS amb DEU CÈNTIMS.	
<b>UMT 0130</b>	<b>PA PARTIDA PER IMPREVISTOS</b>	<b>6.000,00</b>
<b>UMT 0130</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de SIS MIL EUROS.	

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 02 CXAP XARXA D'AIGÜES PLUVIALS</b>			
<b>UXAP 0201</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b>	<b>13,82</b>
<b>UXAP 0201</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.			
<b>UXAP 0202</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b>	<b>1,04</b>
<b>UXAP 0202</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.			
<b>UXAP 0203</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b>	<b>12,91</b>
<b>UXAP 0203</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.			
<b>UXAP0209</b>	<b>M</b>	<b>CLAV.PP DOBLE PARET D.400 SN-8</b>	<b>48,88</b>
<b>UXAP0209</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.			
<b>UXAP02091</b>	<b>M</b>	<b>CLAV.PP DOBLE PARET D.500 SN-8</b>	<b>72,85</b>
<b>UXAP02091</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS.			
<b>UXAP02P</b>	<b>M</b>	<b>CAN. PP G.estruc D.200,ESC.EMBOR</b>	<b>26,68</b>
<b>UXAP02P</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.			
<b>UXAP 02081B</b>	<b>UT</b>	<b>BASE POU D.120CM TUB FNS D.80,+REB</b>	<b>96,34</b>
<b>UXAP 02081B</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.			
<b>UXAP 0210B</b>	<b>M</b>	<b>PARET POU D120CM,PECES PREFAB.FO</b>	<b>119,77</b>
<b>UXAP 0210B</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de CENT DINOEUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.			
<b>UXAP 0211A</b>	<b>UT</b>	<b>MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40</b>	<b>150,79</b>
<b>UXAP 0211A</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS.			
<b>UXAP 0212B</b>	<b>UT</b>	<b>GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.33X25CM,D18</b>	<b>21,49</b>
<b>UXAP 0212B</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.			

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>UXAPONAG</b>	<b>UT</b>	<b>EMBORNAL 75X30, FOSA DÚCTIL</b>	<b>211,33</b>
<b>UXAPONAG</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS ONZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.	
<b>UPAEMMA</b>	<b>PA</b>	<b>PAJ ADEQUACIÓ DESGUÀS FINS PAS SOTA ADIF</b>	<b>5.760,00</b>
<b>UPAEMMA</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS.	
<b>UXAPBROC</b>	<b>UT</b>	<b>BROC DE SORTIDA PREFABRICAT</b>	<b>532,76</b>
<b>UXAPBROC</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.	
<b>UDREN 0405</b>	<b>M3</b>	<b>FORMIGÓ EN MASSA TIPUS HM-15 PER A CUNETES.</b>	<b>60,08</b>
<b>UDREN 0405</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS.	
<b>UXAP0213B</b>	<b>M</b>	<b>CLAVEGUERA FORM.D60cm, int.1:4+ADDIT.PLASTIFIC., SOLERA 15cm, RE</b>	<b>89,84</b>
<b>UXAP0213B</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0299</b>	<b>M</b>	<b>NETEJA I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO</b>	<b>1,33</b>
<b>UXAP 0299</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.	

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 03 CXAR XARXA D'AIGÜES RESIDUALS</b>			
<b>UXAP 0201</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b>	<b>13,82</b>
<b>UXAP 0201</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0202</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b>	<b>1,04</b>
<b>UXAP 0202</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0203</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b>	<b>12,91</b>
<b>UXAP 0203</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UXAP0209</b>	<b>M</b>	<b>CLAV.PP DOBLE PARET D.400 SN-8</b>	<b>48,88</b>
<b>UXAP0209</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.	
<b>UXAP 02081B</b>	<b>UT</b>	<b>BASE POU D.120CM TUB FINS D.80,+REB</b>	<b>96,34</b>
<b>UXAP 02081B</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0210B</b>	<b>M</b>	<b>PARET POU D120CM,PECES PREFAB.FO</b>	<b>119,77</b>
<b>UXAP 0210B</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CENT DINO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0211B</b>	<b>UT</b>	<b>MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40</b>	<b>150,79</b>
<b>UXAP 0211B</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0212B</b>	<b>UT</b>	<b>GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.33X25CM,D18</b>	<b>21,49</b>
<b>UXAP 0212B</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.	
<b>UXAR 03011</b>	<b>UT</b>	<b>CONNEX. ESCOMESA A TUB.COLLECTO</b>	<b>299,71</b>
<b>UXAR 03011</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0299</b>	<b>M</b>	<b>NETEJA I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO</b>	<b>1,33</b>
<b>UXAP 0299</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.	

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 04 CXAPOT XARXA D'AIGUA POTABLE</b>			
<b>UXAP 0201</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b>	<b>13,82</b>
<b>UXAP 0201</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.			
<b>UXAP 0202</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b>	<b>1,04</b>
<b>UXAP 0202</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.			
<b>UXAP 0203</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b>	<b>12,91</b>
<b>UXAP 0203</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.			
<b>UXAPOT110C</b>	<b>M</b>	<b>TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD. PAS SOTA CALÇADA</b>	<b>31,32</b>
<b>UXAPOT110C</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS.			
<b>UXAPO110</b>	<b>M</b>	<b>TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD.</b>	<b>20,47</b>
<b>UXAPO110</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS.			
<b>UXAPOTV125</b>	<b>UT</b>	<b>VÀLV. COMPORTA DN 125 PN-16 FD</b>	<b>429,59</b>
<b>UXAPOTV125</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.			
<b>UXAPT2</b>	<b>UT</b>	<b>HIDRANT DN100 DE 2 SORTIDES</b>	<b>610,73</b>
<b>UXAPT2</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS DEU EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS.			
<b>UXAPBOC</b>	<b>UT</b>	<b>BOCA REG,FOSA, RAC.BARC. 45MM</b>	<b>157,50</b>
<b>UXAPBOC</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.			
<b>UXAPPAR</b>	<b>UT</b>	<b>ESCOMESA A PARCEL-LA</b>	<b>211,01</b>
<b>UXAPPAR</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS ONZE EUROS amb UN CÈNTIMS.			
<b>UXAPCON</b>	<b>UT</b>	<b>CONNEXIÓ TUB EXISTENT AMB TUB NOU</b>	<b>220,18</b>
<b>UXAPCON</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS VINT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS.			

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>UXAPO29</b>	<b>UT</b>	<b>PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT</b>	<b>600,00</b>
<b>UXAPO29</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS EUROS.	
<b>UXAPPIMP</b>	<b>PA</b>	<b>PARTIDA PER IMPREVISTOS</b>	<b>3.000,00</b>
<b>UXAPPIMP</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL EUROS.	

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 05 CXMT XARXA MITJA TENSIÓ</b>			
<b>UXMTRAS2C</b>	<b>M</b>	<b>EXC.I REBLERT 2C MT SOTA VORERA</b>	<b>21,47</b>
<b>UXMTRAS2C</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS.			
<b>UXMTRAS2CSC</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.2c MT+2 R SOTA CALÇADA</b>	<b>41,18</b>
<b>UXMTRAS2CSC</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS.			
<b>UXMT 01</b>	<b>M</b>	<b>SUM.I COL. CIRC. 3(1X240) MM2 AL</b>	<b>33,90</b>
<b>UXMT 01</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS.			
<b>UXMT 02</b>	<b>M</b>	<b>ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ</b>	<b>3,44</b>
<b>UXMT 02</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.			
<b>UXMT 03_1</b>	<b>UT</b>	<b>SUBM. I MUNT.C.T.DOBLE COMPLET.630 KVA</b>	<b>49.490,00</b>
<b>UXMT 03_1</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS.			
<b>UXMT 05</b>	<b>PA</b>	<b>DESMUNT.XARXA AÈRIA EXISTENT</b>	<b>67.000,00</b>
<b>UXMT 05</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-SET MIL EUROS.			
<b>UXBT 0777</b>	<b>PA</b>	<b>DRETS D ACCÉS A SUBMINISTRAMENT</b>	<b>18,81</b>
<b>UXBT 0777</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS.			

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 06 CXBT XARXA BAIXA TENSIO</b>			
<b>UXBT 0601</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 1c.BT</b>	<b>18,25</b>
<b>UXBT 0601</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.	
<b>UXBT 0602</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 2c.BT</b>	<b>19,84</b>
<b>UXBT 0602</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.	
<b>UXBT 0603</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 3c.BT</b>	<b>20,77</b>
<b>UXBT 0603</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.	
<b>UXBT1CSC(1+1)</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.1c BT+1 R SOTA CALÇADA</b>	<b>21,62</b>
<b>UXBT1CSC(1+1)</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>UXBT3CSC(3+2)</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.3c BT+3 R SOTA CALÇADA</b>	<b>54,76</b>
<b>UXBT3CSC(3+2)</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.	
<b>UXBT 0605</b>	<b>M</b>	<b>SUBM.+EST.CIRC.3(1X240)+1X150 AI</b>	<b>18,69</b>
<b>UXBT 0605</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS.	
<b>UXMT 0106</b>	<b>M</b>	<b>ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ</b>	<b>3,23</b>
<b>UXMT 0106</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS.	
<b>UXCGP400A</b>	<b>UT</b>	<b>CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGPH-400-9-C</b>	<b>572,67</b>
<b>UXCGP400A</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS.	
<b>UXCAIXSECC</b>	<b>UT</b>	<b>CAIXA DE SECCIONAMENT</b>	<b>429,86</b>
<b>UXCAIXSECC</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS.	
<b>UXARMPREF01</b>	<b>UT</b>	<b>ARMARI PREFABRICAT PER A CGP+CS</b>	<b>592,09</b>
<b>UXARMPREF01</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS.	

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>UXBT 0777</b>	<b>PA</b>	<b>DRETS D ACCÉS A SUBMINISTRAMENT</b>	<b>18,81</b>
<b>UXBT 0777</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UXBT 0702</b>	<b>PA</b>	<b>DRETS D'EMBRANCAMENT</b>	<b>24.000,00</b>
<b>UXBT 0702</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE MIL EUROS.	
<b>UXBT 0720</b>	<b>UT</b>	<b>PROJECTE I LEGALITZACIÓ</b>	<b>4.200,00</b>
<b>UXBT 0720</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS.	

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 07 CXEP XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC</b>			
<b>UXEP VOR1A</b>	<b>M</b>	<b>PAS SOTA VORERA, D'1 TUB PE DN 90mm, EN RASA DE 0,4x0,7 m</b>	<b>14,09</b>
<b>UXEP VOR1A</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb NOU CÈNTIMS.	
<b>UXEP2PE259</b>	<b>M</b>	<b>PAS CARRERS, 2 POLIETILÈ DN 125 SOTA CALÇADA</b>	<b>21,47</b>
<b>UXEP2PE259</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS.	
<b>UXEP 0708</b>	<b>UT</b>	<b>PERICÓ REGISTRE 0'5X0'5X1'0</b>	<b>85,61</b>
<b>UXEP 0708</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UXEP 0105</b>	<b>M</b>	<b>COND. CU RV 0'6/1KV, 4X6 MM2</b>	<b>2,42</b>
<b>UXEP 0105</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>UXE 0115</b>	<b>UT</b>	<b>PLACA.ACER COBR. 50x50x3</b>	<b>27,07</b>
<b>UXE 0115</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SET CÈNTIMS.	
<b>UXEP 0706</b>	<b>M</b>	<b>COND. CU DESPULLAT 1X35 MM2</b>	<b>2,73</b>
<b>UXEP 0706</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS.	
<b>UXEP 0712B</b>	<b>UT</b>	<b>PUNT LLUM,COL.CL-1 T.BARC,9'0 M+LLUM.QSA-5 V, 150 W VSAP</b>	<b>1.147,01</b>
<b>UXEP 0712B</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de MIL CENT QUARANTA-SET EUROS amb UN CÈNTIMS.	
<b>UXEP 0717A</b>	<b>UT</b>	<b>QUAD.CONTR.MANIOBR.COMPL.+O.CIVIL, DE 4 SORTIDES+REDUCTOR</b>	<b>7.792,20</b>
<b>UXEP 0717A</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de SET MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS.	
<b>UXEP 0720</b>	<b>UT</b>	<b>PROJECTE I LEGALITZACIÓ.</b>	<b>3.600,00</b>
<b>UXEP 0720</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL SIS-CENTS EUROS.	

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>UXEP 0721</b>	<b>UT</b>	<b>CONTRACTACIÓ E.P. A CIA. FECSA-ENDESA</b>	<b>2.400,00</b>

**UXEP 0721**

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS.

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 08 CXTCOM XARXA TELECOMUNICACIONS</b>			
<b>UXAP 0201</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b>	<b>13,82</b>
<b>UXAP 0201</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0202</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b>	<b>1,04</b>
<b>UXAP 0202</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0203</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b>	<b>12,91</b>
<b>UXAP 0203</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UXT 070202</b>	<b>UT</b>	<b>TRONETES TIPUS "H"</b>	<b>493,06</b>
<b>UXT 070202</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SIS CÈNTIMS.	
<b>UXT 0206</b>	<b>UT</b>	<b>TRONETES TIPUS "M"</b>	<b>100,72</b>
<b>UXT 0206</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CENT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>UXT2110</b>	<b>M</b>	<b>PRISMA ACABAT 2 D.110 MM</b>	<b>11,87</b>
<b>UXT2110</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS.	
<b>UXT4DN110</b>	<b>M</b>	<b>PRISMA ACABAT 4 D.110 MM</b>	<b>14,89</b>
<b>UXT4DN110</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS.	
<b>UXT2DN63</b>	<b>M</b>	<b>PRISMA ACABAT 2 D.63 MM</b>	<b>6,91</b>
<b>UXT2DN63</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UXT 0703</b>	<b>UT</b>	<b>PEANYA SUPORT QUADRE</b>	<b>181,80</b>
<b>UXT 0703</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.	
<b>UXT 0108</b>	<b>UT</b>	<b>ESCOM.FINS A LÍMIT DE EDIFICI</b>	<b>39,41</b>
<b>UXT 0108</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS.	

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>UXT 01100</b>	<b>UT</b>	<b>CONNEXIÓ LÍNIES EXISTENTS</b>	<b>667,72</b>
<b>UXT 01100</b>			
		Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>UXT 0112</b>	<b>PA</b>	<b>RETIRADA DE XARXA AERIA EXISTENT</b>	<b>6.000,00</b>
<b>UXT 0112</b>			
		Puja el total de la partida a la quantitat de SIS MIL EUROS.	

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 09 CPAV PAVIMENTACIÓ</b>			
<b>UMT 0113</b>	<b>M3</b>	<b>BASE TOT-Ú ARTIFICIAL,ESTESA+PIC</b>	<b>21,51</b>
<b>UMT 0113</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UPAV 0903</b>	<b>M</b>	<b>VORADA REMUNT.T.AMERICÀ LLIS,FOR.,SOB/30-35</b>	<b>17,54</b>
<b>UPAV 0903</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.	
<b>UPAV 0204</b>	<b>M</b>	<b>VORADA FORMIGO,T3, 17X28CM,SOB/30-35</b>	<b>18,08</b>
<b>UPAV 0204</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS.	
<b>UPAV 0908</b>	<b>M</b>	<b>RIGOLA PREFABR.BLANCA 20X20X8 SOB/30-35 HM-15</b>	<b>9,11</b>
<b>UPAV 0908</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb ONZE CÈNTIMS.	
<b>UPAV 0911</b>	<b>M2</b>	<b>BASE DE HM-20,15 CM, SOTA PANOT EN VOR. REMUN</b>	<b>17,12</b>
<b>UPAV 0911</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS.	
<b>UPAV 091A</b>	<b>M2</b>	<b>BASE DE HM-20,15 CM, SOTA PANOT EN VOR. NO REMUN</b>	<b>12,81</b>
<b>UPAV 091A</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UPAV0912A</b>	<b>M2</b>	<b>RAJOLA HIDRÀULICA DE 20X20X4cm</b>	<b>13,24</b>
<b>UPAV0912A</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.	
<b>UPAV 097</b>	<b>M2</b>	<b>PAV.FORM.GRIS.RASPATLLAT CARRIL BICI</b>	<b>14,16</b>
<b>UPAV 097</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS.	
<b>UPAV0977</b>	<b>M</b>	<b>VORADA FORMIGO,TABLON 1, 8X20CM,SOB/30-25</b>	<b>12,58</b>
<b>UPAV0977</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.	
<b>UPAV 09172</b>	<b>T</b>	<b>PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT S-20</b>	<b>64,87</b>
<b>UPAV 09172</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS.	

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>UPAV 0918</b>	<b>T</b>	<b>PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT D-12</b>	<b>67,02</b>
<b>UPAV 0918</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb DOS CÈNTIMS.			
<b>UPAV09031</b>	<b>UT</b>	<b>GUAL PREFABRICAT TIPUS MINUSVÀLID</b>	<b>379,13</b>
<b>UPAV09031</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb TRETZE CÈNTIMS.			
<b>UPAESC</b>	<b>UT</b>	<b>ESCOSSELL D'1X1M AMB PREF. FOL</b>	<b>50,03</b>
<b>UPAESC</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA EUROS amb TRES CÈNTIMS.			
<b>UE0420</b>	<b>m</b>	<b>TANCA D'2 M. D'ALÇÀRIA,D'ACER SIMPLE TORSIÓ</b>	<b>31,49</b>
<b>UE0420</b>			
Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.			

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 11 CJ JARDINERIA I REG VIAL</b>			
<b>UXAP 0201</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b>	<b>13,82</b>
<b>UXAP 0201</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0202</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b>	<b>1,04</b>
<b>UXAP 0202</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0203</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b>	<b>12,91</b>
<b>UXAP 0203</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UIR 0101A</b>	<b>M</b>	<b>TUB PEAD D32 MM, 10ATM, PE100</b>	<b>2,97</b>
<b>UIR 0101A</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS.	
<b>UIR 0104</b>	<b>UT</b>	<b>ELECTROVÀLV.REGUL.CABAL,2",PVC</b>	<b>128,46</b>
<b>UIR 0104</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS.	
<b>UIR 0129</b>	<b>UT</b>	<b>PROGRAMADOR DE REG</b>	<b>587,45</b>
<b>UIR 0129</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CINQ-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS.	
<b>UIR 0108</b>	<b>UT</b>	<b>PERICÓ ESTANC ALLOTJAM. EQUIPS 0'5X0'5X0'7</b>	<b>100,76</b>
<b>UIR 0108</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de CENT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.	
<b>UIR 0123A</b>	<b>UT</b>	<b>REG LABERINT GOTER TECHLINE</b>	<b>3,58</b>
<b>UIR 0123A</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.	
<b>UJ CJ MAG</b>	<b>UT</b>	<b>SUB. I PL. BRACHICHITON 0.16/0.18M PERIMETRE</b>	<b>98,48</b>
<b>UJ CJ MAG</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS.	

Codi	U.A. Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 12 CMBU MOBILIARI URBÀ</b>		
<b>U CJ16C</b>	<b>UT BANC TIP.NEOBARCINO</b>	<b>306,62</b>
<b>U CJ16C</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>DMD10A</b>	<b>UT FONT D'ACER TIPUS "EGEA"</b>	<b>260,81</b>
<b>DMD10A</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>U CJ15CG</b>	<b>UT PAPERERA TIPUS CIRCULAR 60</b>	<b>167,24</b>
<b>U CJ15CG</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.	
<b>U CSA3</b>	<b>UT BATERIA DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS "A2"</b>	<b>12.120,00</b>
<b>U CSA3</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE MIL CENT VINT EUROS.	
<b>U CSSL3</b>	<b>UT BATERIA DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS "SL2"</b>	<b>12.120,00</b>
<b>U CSSL3</b>		
	Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE MIL CENT VINT EUROS.	

Codi	U.A.	Descripció	Preu
<b>CAPÍTOL 13 CSHV SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VERT</b>			
<b>USHV1202</b>	<b>M</b>	<b>LINIA DISCONTINUA 10 CM</b>	<b>1,97</b>
<b>USHV1202</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS.	
<b>USHV1203</b>	<b>M2</b>	<b>ZEBREJATS I SIGNES</b>	<b>17,06</b>
<b>USHV1203</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb SIS CÈNTIMS.	
<b>USHV1211</b>	<b>UT</b>	<b>PAL ALUMINI CURT 3'0M</b>	<b>86,50</b>
<b>USHV1211</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.	
<b>USHV1210</b>	<b>UT</b>	<b>PLACA QUADR.REFLEX.INT. ALTA</b>	<b>70,71</b>
<b>USHV1210</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>USHV1206</b>	<b>UT</b>	<b>PL. CIRC.REFLEX INT.ALTA.D.60,CARG</b>	<b>67,62</b>
<b>USHV1206</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>USHV1209</b>	<b>UT</b>	<b>PL.TRIA.REFL.INT.ALTA.L=70,CARG</b>	<b>80,43</b>
<b>USHV1209</b>		Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS.	

---

Codi	U.A.	Descripció	Preu
------	------	------------	------

---

**CAPÍTOL 14 CJZV ACONDICIONAMENT ZONA VERDA**

**UIR 0132** PA PARTIDA PER ZONA VERDA **30,00**

**UIR 0132**

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA EUROS.

---

Codi	U.A.	Descripció	Preu
------	------	------------	------

---

**CAPÍTOL 15 CSIS SEGURETAT I SALUT**

**PSiS150101** UT P.P. PROJ SiS EXISTENT

**29.230,75**

**PSiS150101**

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

**Jordi Molas i Ruiz**  
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques  
Col·legiat Nº 9.041

### 4.3. QUADRE DE PREUS Núm. 2

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>CAPÍTOL 01 CMT ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES</b>		
<b>UMT 0105</b>	<b>M2 NETEJA+ESBROSADA TERRENY,M.MEC.</b>	
<b>UMT 0105</b>	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS, FINS A UNA PROFUNDITAT DE 30 CM, DEL TERRENY ACTUAL, ELIMINACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA AMB CANON INCLÒS, DE SOQUES, ARBUSTOS, ARBRES I TOTA ALTRA MENA D'ESCOMBRARIES, I TRANSPORT INTERIOR A ZONES D'AMUNTEGAMENT DE LA TERRA VEGETAL SANA.	
	Maquinària.....	0,57
	Materials.....	0,24
	Mitjans auxiliars.....	0,01
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,82</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>EXCV0002</b>	<b>M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT</b>	
<b>EXCV0002</b>	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ, VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I EL TALL AMB SERRA.	
	Ma d'obra.....	0,47
	Maquinària.....	2,40
	Materials.....	1,75
	Mitjans auxiliars.....	0,05
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,67</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb SEXANTA-SET CÈNTIMS.	
<b>UMT 0121</b>	<b>M3 EXC.TOT TIPUS,ESP.CÀRR./TR.ABOC</b>	
<b>UMT 0121</b>	EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRES PER A EXPLANACIÓ EN VORERES I CAIXA DE PAVIMENT, EN TOT TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, AMB MITJANS MECÀNICS, I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ D'OBRA O A L'ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT.	
	Ma d'obra.....	0,56
	Maquinària.....	5,35
	Materials.....	0,96
	Mitjans auxiliars.....	0,07
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,94</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.	
<b>UMT 011T</b>	<b>M3 TERRAPLÈ SÒLS TOLERABLES</b>	
<b>UMT 011T</b>	SUBMINISTRAMENT, DESCÀRREGA, TERRAPLENAT I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL TOLERABLE S/PG3 MOPT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% DEL SEU PM, AMB MITJANS MECÀNICS.	
	Ma d'obra.....	0,28
	Maquinària.....	3,59
	Materials.....	2,18
	Mitjans auxiliars.....	0,06
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,11</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS.	

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UMT 011S</b>	<b>M3 TERRAPLÈ SÒLS SELECCIONATS</b>	
<b>UMT 011S</b>	SUBMINISTRAMENT, DESCÀRREGA, TERRA PLENAT I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT S/PG3 MOPT DE PRÈSTEC O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL SEU PM, AMB MITJANS MECÀNICS.	
	Ma d'obra.....	0,70
	Maquinària.....	4,10
	Materials.....	3,14
	Mitjans auxiliars.....	0,08
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,02</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS.	
<b>UMT 0110</b>	<b>M2 REPÀS+PICONATGE ESPLANADA,95%PM</b>	
<b>UMT 0110</b>	REPAS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	
	Ma d'obra.....	0,17
	Maquinària.....	0,60
	Mitjans auxiliars.....	0,01
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,78</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS.	
<b>UMT 0129</b>	<b>UT CALA PER LOCALITZ. DE SERVEIS</b>	
<b>UMT 0129</b>	EXECUCIÓ DE CALA MANUAL O SEMIMANUAL, PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY EN ZONA URBANA D'ALTA DIFICULTAT, DE FINS 1'5M DE PROFUNDITAT I 3'0M DE LLARGADA, INCLOENT:	
	- REBLIMENTS PROVISIONALS AMB SORRA.	
	- REPOSICIÓ DE PAVIMENTS (EN CAS D'ÉSSER NECESARI)	
	- SENYALITZACIONS DIARIES I NOCTURNES, PROTECCIONS AMB MALLES, ...	
	- VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS	
	Materials.....	120,10
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>120,10</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VINT EUROS amb DEU CÈNTIMS.	
<b>UMT 0130</b>	<b>PA PARTIDA PER IMPREVISTOS</b>	
<b>UMT 0130</b>	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER POSSIBLES IMPREVISTOS, COM SERVEIS AFECTATS, ...	
	Materials.....	6.000,00
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6.000,00</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de SIS MIL EUROS.	

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

## CAPÍTOL 02 CXAP XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

### UXAP 0201 M3 EXC. RASA H<=4M,A<=2M,TOT T.TERR

UXAP 0201 EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

Ma d'obra.....	3,48
Maquinària.....	8,44
Materials.....	1,76
Mitjans auxiliars.....	0,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,82</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

### UXAP 0202 M2 REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M

UXAP 0202 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Ma d'obra.....	0,56
Maquinària.....	0,47
Mitjans auxiliars.....	0,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,04</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

### UXAP 0203 M3 REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M

UXAP 0203 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

Ma d'obra.....	2,58
Maquinària.....	7,49
Materials.....	2,71
Mitjans auxiliars.....	0,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,91</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.

Codi	U.A.	Descripció	Import
<b>UXAP0209</b>	<b>M</b>	<b>CLAV.PP DOBLE PARET D.400 SN-8</b>	
<b>UXAP0209</b>		SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILE ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.400 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR TEULA, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL D'UNIONS (AMB JUNTA ELÀSTICA I MANEGUET). COL.LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	
		Ma d'obra.....	6,00
		Materials.....	42,40
		Mitjans auxiliars.....	0,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>48,88</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

<b>UXAP02091</b>	<b>M</b>	<b>CLAV.PP DOBLE PARET D.500 SN-8</b>	
<b>UXAP02091</b>		SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILE ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.500 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR NEGRE, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL.LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	
		Ma d'obra.....	6,30
		Maquinària.....	7,04
		Materials.....	58,79
		Mitjans auxiliars.....	0,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>72,85</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS.

<b>UXAP02P</b>	<b>M</b>	<b>CAN. PP G.estruc D.200,ESC.EMBOR</b>	
<b>UXAP02P</b>		SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILE ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.200 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR NEGRE, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...), COL.LOCADA EN PRISMA DE FORMIGÓ HM-20, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	
		Ma d'obra.....	4,50
		Materials.....	21,92
		Mitjans auxiliars.....	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>26,68</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXAP 02081B</b>	<b>UT BASE POU D.120CM TUB FINS D.80,+REB</b>	
<b>UXAP 02081B</b>	BASE DE POU DE REGISTRE DE D=1,2M INTERIOR PER A REBRE TUBS DE FINS A 80 CM, FORMAT PER UNA BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIa D.1'50 M I 20 CM DE GRUIX PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT QUE ARRIBI A O PARTEIXI DEL POU, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, I UN CANALÓ DE MITJA CANYA DEL TUB MÉS GRAN EN EL SENTIT DE FLUXE DE SORTIDA, AMB MORTER DE C.P. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE I EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 P.M. SI L'AMPLADA ENTRE PARET DE POU I EXCAVACIÓ ÉS MAJOR DE 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI ÉS INFERIOR.	
	Ma d'obra.....	45,00
	Maquinària.....	0,13
	Materials.....	50,26
	Mitjans auxiliars.....	0,95
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>96,34</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.

<b>UXAP 0210B</b>	<b>M PARET POU D120CM,PECES PREFAB.FO</b>	
<b>UXAP 0210B</b>	PARET PER A POU CIRCULAR DE D120 CM DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, INCLOENT EL CON DE REDUCCIÓ, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I RECOLZADA SOBRE LA BASE D'OBRA DE FÀBRICA EN EL CENTRE DEL SEU GRUIX, INCLÒS EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 % P.M. SI L'AMPLADA ÉS SUPERIOR A 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA CIMENT SI L'AMPLADA DEL TRADÓS ÉS MENOR.	
	Ma d'obra.....	12,00
	Maquinària.....	13,20
	Materials.....	93,38
	Mitjans auxiliars.....	1,19
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>119,77</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT DINOEUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

<b>UXAP 0211A</b>	<b>UT MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40</b>	
<b>UXAP 0211A</b>	BASTIMENT I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DÚCTIL UNE 41-300 CLASSE D-400. MARC CIRCULAR DE 850 MM DE DIÀMETRE REVESTIT AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ, AMB JUNTA D'INSONORITACIÓ DE POLIETILÈ I PES MÍNIM DE 25 KGS. TAPA DIÀMETRE 650, CLASSE D400, RESISTÈNCIA 40 T, PES MÍNIM DE 32 KG AMB DISPOSITIU PER A TANCAMENT AUTOMÀTIC I OBERTURA DE LA TAPA A 130° I AMB SUPERFÍCIE AMB MOTIU DE L'AJUNTAMENT A DETALLAR I INSCRIPCIÓ DE "PLUVIALS", ANTILLISCANT I REVESTIDA AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ. COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLÒS EL MACISSAT AMB FORMIGÓ (HM-20/P/20/IIa) PER COL.LOCACIÓ DE TAPA.	
	Ma d'obra.....	15,00
	Materials.....	134,30
	Mitjans auxiliars.....	1,49
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>150,79</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXAP 0212B</b>	<b>UT GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.33X25CM,D18</b>	
<b>UXAP 0212B</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ, DE 330X250 MM, AMB RODO DE D 18 MM, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.	
	Ma d'obra.....	3,50
	Materials.....	17,78
	Mitjans auxiliars.....	0,21
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>21,49</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.	
<b>UXAPONAG</b>	<b>UT EMBORNAL 75X30, FOSA DÚCTIL</b>	
<b>UXAPONAG</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'EMBORNAL AMB REIXA ABATIBLE ANTIROBATORI I ANTILLISCANT, AMB CAIXA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70x30x70 CM AMB PALA SIFÓNICA, REIXA DE 75x30 CM, MODEL ONDA R0875 C-250 DE FDB O SIMILAR, SEGONS PLÀNOLS I PRESCRIPCIONS TÈCNiques. QUEDEN INCLOSES L'EXCAVACIÓ DE LA UNITAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EL TRASDOSAT AMB COMPACTACIÓ DE TERRES FINS EL SEU 95 % DEL P.M. I EL TRANSPORT DE SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB CÀNON I TAXA.	
	Ma d'obra.....	33,20
	Maquinària.....	12,75
	Materials.....	163,29
	Mitjans auxiliars.....	2,09
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>211,33</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS ONZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.	
<b>UPAEMMA</b>	<b>PA PAJ ADEQUACIÓ DESGUÀS FINS PAS SOTA ADIF</b>	
<b>UPAEMMA</b>	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ADEQUACIÓ DEL TERRENY PER FACILITAR EL DESGUÀS DES DEL BROC DE SORTIDA, D'AIGÜES PLUVIALS, FINS AL PAS SOTA LA LÍNIA DEL FFCC D'ALTA VELOCITAT, MITJANÇANT UNA CUNETA SUPERFICIAL A BASE D'UN EMMA-CAT AMB PEDRA.	
	Materials.....	5.760,00
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5.760,00</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS.	
<b>UXAPBROC</b>	<b>UT BROC DE SORTIDA PREFABRICAT</b>	
<b>UXAPBROC</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BROC PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A TUB DE 60 CM DE DIÀMETRE, SEGONS PLÀNOLS I PRESCRIPCIONS TÈCNiques. QUEDEN INCLOSES L'EXCAVACIÓ DE LA UNITAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, LA BASE DE FORMIGÓ, EL TRASDOSAT AMB COMPACTACIÓ DE TERRES FINS EL SEU 95 % DEL P.M. I EL TRANSPORT DE SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB CÀNON I TAXA. TOTALMENT ACABAT.	
	Ma d'obra.....	60,00
	Maquinària.....	49,81
	Materials.....	417,67
	Mitjans auxiliars.....	5,28
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>532,76</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.	

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UDREN 0405</b>	<b>M3 FORMIGÓ EN MASSA TIPUS HM-15 PER A CUNETES.</b>	
<b>UDREN 0405</b>	FORMIGÓ EN MASSA TIPUS HM-15 PER A CUNETES, ELABORAT EN PLANTA, COL-LOCAT.	
	Ma d'obra.....	4,40
	Materials.....	55,08
	Mitjans auxiliars.....	0,60
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>60,08</b>
Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS.		
<b>UXAP0213B</b>	<b>M CLAVEGUERA FORM.D60cm, int.1:4+ADDIT.PLASTIFIC., SOLERA 15cm, RE</b>	
<b>UXAP0213B</b>	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 60 CM, REJUNTAT INTERIOR- MENTAMB MORTER SEC DE CIMENT 1:4 AMB ADDITIU PLASTIFICANTS, SOLERA DE 15 CM, REBLIMENT DE 20 CM I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, TOTAL- MENT ACABAT.	
	Ma d'obra.....	30,70
	Maquinària.....	5,94
	Materials.....	52,31
	Mitjans auxiliars.....	0,89
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>89,84</b>
Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.		
<b>UXAP 0299</b>	<b>M NETEJA I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO</b>	
<b>UXAP 0299</b>	NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOMESES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SE- GUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀMARA ROBOTIT- ZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DEFINITIVA I DESPRÉS D'A- CABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.	
	Materials.....	1,32
	Mitjans auxiliars.....	0,01
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,33</b>
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.		

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

### CAPÍTOL 03 CXAR XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

**UXAP 0201 M3 EXC. RASA H<=4M,A<=2M,TOT T.TERR**

**UXAP 0201** EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

Ma d'obra.....	3,48
Maquinària.....	8,44
Materials.....	1,76
Mitjans auxiliars.....	0,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,82</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

**UXAP 0202 M2 REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M**

**UXAP 0202** REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Ma d'obra.....	0,56
Maquinària.....	0,47
Mitjans auxiliars.....	0,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,04</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

**UXAP 0203 M3 REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M**

**UXAP 0203** REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

Ma d'obra.....	2,58
Maquinària.....	7,49
Materials.....	2,71
Mitjans auxiliars.....	0,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,91</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXAP0209</b>	<b>M CLAV.PP DOBLE PARET D.400 SN-8</b>	
<b>UXAP0209</b>	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILE ESTRUCTURAT SENSE PRESSIÓ D.400 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR TEULA, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL D'UNIONS (AMB JUNTA ELÀSTICA I MANEGUET). COL.LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	
	Ma d'obra.....	6,00
	Materials.....	42,40
	Mitjans auxiliars.....	0,48
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>48,88</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

<b>UXAP 02081B</b>	<b>UT BASE POU D.120CM TUB FINS D.80,+REB</b>	
<b>UXAP 02081B</b>	BASE DE POU DE REGISTRE DE D=1,2M INTERIOR PER A REBRE TUBS DE FINS A 80 CM, FORMAT PER UNA BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIa D.1'50 M I 20 CM DE GRUIX PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT QUE ARRIBI A O PARTEIXI DEL POU, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, I UN CANALÓ DE MITJA CANYA DEL TUB MÉS GRAN EN EL SENTIT DE FLUXE DE SORTIDA, AMB MORTER DE C.P. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE I EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 P.M. SI L'AMPLADA ENTRE PARET DE POU I EXCAVACIÓ ÉS MAJOR DE 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI ÉS INFERIOR.	
	Ma d'obra.....	45,00
	Maquinària.....	0,13
	Materials.....	50,26
	Mitjans auxiliars.....	0,95
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>96,34</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.

<b>UXAP 0210B</b>	<b>M PARET POU D120CM,PECES PREFAB.FO</b>	
<b>UXAP 0210B</b>	PARET PER A POU CIRCULAR DE D120 CM DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, INCLOENT EL CON DE REDUCCIÓ, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I RECOLZADA SOBRE LA BASE D'OBRA DE FÀBRICA EN EL CENTRE DEL SEU GRUIX, INCLÒS EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 % P.M. SI L'AMPLADA ÉS SUPERIOR A 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA CIMENT SI L'AMPLADA DEL TRADÓS ÉS MENOR.	
	Ma d'obra.....	12,00
	Maquinària.....	13,20
	Materials.....	93,38
	Mitjans auxiliars.....	1,19
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>119,77</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT DINOEUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXAP 0211B</b>	<b>UT MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40</b>	
<b>UXAP 0211B</b>	BASTIMENT I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DÚCTIL UNE 41-300 CLASSE D-400. MARC CIRCULAR DE 850 MM DE DIÀMETRE REVESTIT AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ, AMB JUNTA D'INSONORITACIÓ DE POLIETILÈ I PES MÍNIM DE 25 KGS. TAPA DIÀMETRE 650, CLASSE D400, RESISTÈNCIA 40 T, PES MÍNIM DE 32 KG AMB DISPOSITIU PER A TANCAMENT AUTOMÀTIC I OBERTURA DE LA TAPA A 130º I AMB SUPERFÍCIE AMB MOTIU DE L'AJUNTAMENT A DETALLAR I INSCRIPCIÓ DE "RESIDUALS", ANTILLISCANT I REVESTIDA AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ. COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLÒS EL MACISSAT AMB FORMIGÓ (HM-20/P/20/IIa) PER COL-LOCACIÓ DE TAPA.	
	Ma d'obra.....	15,00
	Materials.....	134,30
	Mitjans auxiliars.....	1,49
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>150,79</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS.

<b>UXAP 0212B</b>	<b>UT GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.33X25CM,D18</b>	
<b>UXAP 0212B</b>	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ, DE 330X250 MM, AMB RODO DE D 18 MM, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.	
	Ma d'obra.....	3,50
	Materials.....	17,78
	Mitjans auxiliars.....	0,21
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>21,49</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXAR 03011</b>	<b>UT CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO</b>	
<b>UXAR 03011</b>	<p>ESCOMESA DE RESIDUALS DESDE PERICÓ SIFÒNIC A COL.LECTOR O A POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.200 MM A PROFUNDITATS DESDE 1'0 M FINS A 3'0 M DE FONDÀRIA. INCLOU:</p> <p>1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.</p> <p>2. 15 METRES DE TUB PVC S-2'5 D.200 MM. CONNECTAT A CANONADA PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB COLZE PVC 200 MM. 90º I INJERT EN CLICK A 45º A CANONADA PRINCIPAL.</p> <p>3. CONNEXIONS A PERICÓ SIFÒNIC I A TUB O POU AMB PECES O ACTUACIONS ESPECIALS, PER A GARANTIR PERFECTA ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA.</p> <p>4. PERICÓ SIFÒNIC</p>	
	Ma d'obra.....	30,00
	Maquinària.....	7,20
	Materials.....	259,54
	Mitjans auxiliars.....	2,97
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>299,71</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UXAP 0299</b>	<b>M NETEJA I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO</b>	
<b>UXAP 0299</b>	<p>NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOMESES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SEGUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀMARA ROBOTITZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DEFINITIVA I DESPRÉS D'ACABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.</p>	
	Materials.....	1,32
	Mitjans auxiliars.....	0,01
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,33</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.	

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

### CAPÍTOL 04 CXAPOT XARXA D'AIGUA POTABLE

**UXAP 0201 M3 EXC. RASA H<=4M,A<=2M,TOT T.TERR**

**UXAP 0201** EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

Ma d'obra.....	3,48
Maquinària.....	8,44
Materials.....	1,76
Mitjans auxiliars.....	0,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,82</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

**UXAP 0202 M2 REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M**

**UXAP 0202** REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Ma d'obra.....	0,56
Maquinària.....	0,47
Mitjans auxiliars.....	0,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,04</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

**UXAP 0203 M3 REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M**

**UXAP 0203** REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

Ma d'obra.....	2,58
Maquinària.....	7,49
Materials.....	2,71
Mitjans auxiliars.....	0,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,91</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.

Codi	U.A.	Descripció	Import
<b>UXAPOT110C</b>	<b>M</b>	<b>TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD. PAS SOTA CALÇADA</b>	
<b>UXAPOT110C</b>		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DINS CAMISA PROTECCIÓ DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 110 MM, TIPUS PE-100, DE 16 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL·LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU PRISMA DE FORMIGÓ, I CAMISA DE PROTECCIÓ AMB TUB DE PVC DE DN 315 S2,5. TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	
		Ma d'obra.....	5,90
		Materials.....	25,11
		Mitjans auxiliars.....	0,31
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>31,32</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS.

<b>UXAPO110</b>	<b>M</b>	<b>TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD.</b>	
<b>UXAPO110</b>		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONDS DE LA RASA DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 125 MM, TIPUS PE-100, DE 16 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL·LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.	
		Ma d'obra.....	5,90
		Materials.....	14,57
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>20,47</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS.

<b>UXAPOTV125</b>	<b>UT</b>	<b>VÀLV. COMPORTA DN 125 PN-16 FD</b>	
<b>UXAPOTV125</b>		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VÀLVULA COMPORTA DN 125 PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS REVESTIT INTERIOR I EXETERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMILAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER CONNEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTERIOR DE TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.	
		Ma d'obra.....	30,00
		Materials.....	395,34
		Mitjans auxiliars.....	4,25
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>429,59</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXAPT2</b>	<b>UT HIDRANT DN100 DE 2 SORTIDES</b>	
<b>UXAPT2</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT DE CONNEXIÓ DN-100, AMB DUES SORTIDES RACORD BARCELONA 2 1/2" , MUNTAT SOTA NIVELL DE TERRA, TIPUS TALLERS LLOBREGAT, COS DE FOSA, AMB ARQUETA I TAPA DE FOSA, TOTALMENT ACABAT, INCLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.	
	Ma d'obra.....	60,00
	Materials.....	550,73
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>610,73</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS DEU EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS.	
<b>UXAPBOC</b>	<b>UT BOCA REG,FOSA, RAC.BARC. 45MM</b>	
<b>UXAPBOC</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG, COS DE FOSA, PRESA RACORD BARCELONA 45MM TIPUS TALLERS LLOBREGAT O SIMILAR, AMB COLLARÍ DE PRESA AMB JUNTA TOTAL,CARCASSA DE FOSA DÚCTIL, ENLLAÇOS ROSCA-MASCLE D.50 MM I TRAMPILLÓ, TOTALMENT ACABADA, INCLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.	
	Ma d'obra.....	15,72
	Materials.....	140,22
	Mitjans auxiliars.....	1,56
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>157,50</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.	
<b>UXAPPAR</b>	<b>UT ESCOMESA A PARCEL-LA</b>	
<b>UXAPPAR</b>	ESCOMESA A PARCEL-LA DES DE LA XARXA FINS A TUB D'ESCOMESA EXISTENT QUE INCLOU EL TUB DE PEAD PE-50, D.63, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, COLOR NEGRE, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU:	
	* P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: PEÇA "T" DE DERIVACIÓ DES DE XARXA, COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, "CARRETES", ETC.), TANT PER LA PRESA EN LA XARXA COM EN LA CONNEXIÓ A TUB D'ESCOMESA EXISTENT DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB UNIÓ UNIVERSAL LEYA O ACCESSORIS DE LLAUTÓ, SEGONS DIÀMETRES A CONNECTAR.	
	* SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.	
	* EXCAVACIÓ AMB TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA AMB CÀNON I TAXA INCLOSOS I REBLIMENT AMB COMPACTACIÓ FINS AL 95 % DEL SEU P.M.	
	TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL EN PLÀNOLS.	
	Materials.....	211,01
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>211,01</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS ONZE EUROS amb UN CÈNTIMS.	

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXAPCON</b>	<b>UT CONNEXIÓ TUB EXISTENT AMB TUB NOU</b>	
<b>UXAPCON</b>	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LES PECES NECESSÀRIES EN CONNEXIÓ TIPUS UNIÓ UNIVERSAL LEYA O SIMILAR, DE TUB EXISTENT DE QUALESEVOL MATERIAL I DIÀMETRE ENTRE 50 I 200MM AMB TUB NOU PE DE DIÀMETRE ENTRE 90 I 200, TOTALMENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT.	
	Ma d'obra.....	68,00
	Materials.....	150,00
	Mitjans auxiliars.....	2,18
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>220,18</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS VINT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS.

<b>UXAPO29</b>	<b>UT PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT</b>	
<b>UXAPO29</b>	PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT DE TOTA LA XARXA, PER TRAMS I AMB REPETICIÓ DE NEGATIUS SEGONS PROCEDIMENT DE NORMATIVA A REALITZAR ABANS DE LA PAVIMENTACIÓ DE VORERES I A FINAL D'OBRA.	
	Materials.....	600,00
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>600,00</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS EUROS.

<b>UXAPPIMP</b>	<b>PA PARTIDA PER IMPREVISTOS</b>	
<b>UXAPPIMP</b>	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER POSSIBLES IMPREVISTOS COM FUITES O ALTRES DESPERFECTES EN LA INSTAL·LACIÓ.	
	Materials.....	3.000,00
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3.000,00</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL EUROS.

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

### CAPÍTOL 05 CXMT XARXA MITJA TENSIÓ

**UXMTRAS2C M EXC.I REBLERT 2C MT SOTA VORERA**

**UXMTRAS2C** EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA URBANITZADA D'ELEVADA DIFICULTAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 2 CIRCUIT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXUTS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.

Ma d'obra.....	3,50
Maquinària.....	15,03
Materials.....	2,73
Mitjans auxiliars.....	0,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>21,47</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS.

**UXMTRAS2CSC M OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.2c MT+2 R SOTA CALÇADA**

**UXMTRAS2CSC** EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, PER A TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 4 VEINES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN 160 MM (2+2 RESERVA), AMB LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.

Ma d'obra.....	3,50
Maquinària.....	5,60
Materials.....	31,67
Mitjans auxiliars.....	0,41
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>41,18</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS.

**UXMT 01 M SUM.I COL. CIRC. 3(1X240) MM2 AL**

**UXMT 01** SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ EN RASA O TUBULAR D'UN CIRCUIT DE CABLE AI RHZ1 18/30 KV DE 3X(1X240) mm2 DE SECCIÓ.

Ma d'obra.....	0,56
Materials.....	33,00
Mitjans auxiliars.....	0,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>33,90</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXMT 02</b>	<b>M ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ</b>	
<b>UXMT 02</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ D'AVÍS DE LÍNIA ELÈCTRICA AMB BANDA PLÀSTICA HOMOLOGADA PER LA CIA. I D'ELEMENT DE PROTECCIÓ DE LÍNIA, CERÀMIC O DE PVC, HOMOLOGAT PER LA CIA. TANT LA CINTA SENYALITZADORA COM EL PROTECTOR, ANIRAN EN CADA RASA, TANTS COM CIRCUITS HI DISCORRIN PER ELLA.	
	Ma d'obra.....	0,70
	Materials.....	2,71
	Mitjans auxiliars.....	0,03
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,44</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.

<b>UXMT 03_1</b>	<b>UT SUBM. I MUNT.C.T.DOBLE COMPLET.630 KVA</b>	
<b>UXMT 03_1</b>	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONNEXIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:	
	- CASETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PFU-5 D'ORMAZABAL O SIMILAR	
	- 2 UT. CEL.LA DE LÍNIA SF6, TIPUS CML D'ORMAZABAL Ó SIMILAR	
	- 4 UT. CEL.LA DE PROTECCIÓ DE TRAFÓ, TIPUS CMP-F D'ORMAZABAL O SIMILAR	
	- 2 UT. TRANSFORMADOR EN BANY D'OLI D'EMPLENAT INTEGRAL 25000/380-220 V,630 KVA, DYN11,TERMÒMETRE.	
	- 1 UTS. ARMARIS DE BAIXA TENSIÓ I AMPLIACIÓ QUADRE BAIXA TENSIÓ.	
	- PONTS DE M.T. I B.T.	
	- ENLLUMENAT INTERIOR DEL C.T. I INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR.	
	- XARXA DE TERRES DE M.T, B.T. I LA TOTALITAT DE CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.	
	- MATERIAL DE SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ.	
	- FUSSIBLES I MATERIAL AUXILIAR.	
	TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PRESCRIPCIONS DE COMPANYIA. INCLOENT TOTA L'OBRA CIVIL I DE PRESA DE TERRA NECESSARIES, PINTURA EXTERIOR D'ACABAT COLOR A DEFINIR I SORRA DE NIVELLACIÓ.	
	Ma d'obra.....	8.000,00
	Maquinària.....	1.000,00
	Materials.....	40.000,00
	Mitjans auxiliars.....	490,00
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>49.490,00</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS.

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

**UXMT 05 PA DESMUNT.XARXA AÈRIA EXISTENT**  
**UXMT 05** PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL DESMUNTATGE I ELIMINACIÓ TOTAL DE XARXA AÈRIA DE MT CONSISTENT EN TOTES LES FEINES NECESSÀRIES PER A PODER ELIMINAR-LA UN COP ESTIGUI EN FUNCIONAMENT LA NOVA XARXA SOTERRADA QUE SUBMINISTRARÀ ENERGIA ELÈCTRICA, INCLOENT DISPOSICIÓ D'ELEMENTS PROVISIONALS DE SOSTENIMENT I PROTECCIÓ, DE SER NECESSARIS. SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU, INCLOU EL DESMUNTATGE DE TORRES ELÈCTRIQUES I EL SEU CABLEJAT, SUBSTITUCIÓ DE DUES TORRES AMB LES SEVES CONVERSIONS AERI- SOTERRAT I AL REVÉS, PROJECTE I D.O., AIXÍ COM LES TAXES, TOT SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA COMPANIA SUBMINISTRADORA.

Materials..... 67.000,00  
**TOTAL PARTIDA..... 67.000,00**

Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-SET MIL EUROS.

**UXBT 0777 PA DRETS D ACCÉS A SUBMINISTRAMENT**  
**UXBT 0777** PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS D'ACCÉS A SUBMINISTRAMENT

Materials..... 18,81  
**TOTAL PARTIDA..... 18,81**

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

### CAPÍTOL 06 CXBT XARXA BAIXA TENSIÓ

**UXBT 0601 M OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 1c.BT**

**UXBT 0601** EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 1 CIRCUIT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXUTS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALESEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.

Ma d'obra.....	3,50
Maquinària.....	12,74
Materials.....	1,83
Mitjans auxiliars.....	0,18
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,25</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.

**UXBT 0602 M OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 2c.BT**

**UXBT 0602** EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 2 CIRCUITS DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALESEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.

Ma d'obra.....	3,50
Maquinària.....	12,88
Materials.....	3,26
Mitjans auxiliars.....	0,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>19,84</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXBT 0603</b>	<b>M OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 3c.BT</b>	
<b>UXBT 0603</b>	EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 3 CIRCUITS DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALESEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.	
	Ma d'obra.....	3,50
	Maquinària.....	12,91
	Materials.....	4,15
	Mitjans auxiliars.....	0,21
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>20,77</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

<b>UXBT1CSC(1+1) M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.1c BT+1 R SOTA CALÇADA</b>	
<b>UXBT1CSC(1+1)</b>	EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ, PER A TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 2 VEINES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN 160 MM (1+1 RESERVA) SEGONS NORMA UNE 50086, AMB LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALESEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.	
	Ma d'obra.....	2,66
	Maquinària.....	2,70
	Materials.....	16,05
	Mitjans auxiliars.....	0,21
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>21,62</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

**UXBT3CSC(3+2) M OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.3c BT+3 R SOTA CALÇADA**

**UXBT3CSC(3+2)** EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ, PER A TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 6 VEINES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN 160 MM (3+3 RESERVA) SEGONS NORMA UNE 50086, AMB LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALESEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.

Ma d'obra.....	4,20
Maquinària.....	5,93
Materials.....	44,09
Mitjans auxiliars.....	0,54
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>54,76</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

**UXBT 0605 M SUBM.+EST.CIRC.3(1X240)+1X150 AI**

**UXBT 0605** SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 1 CIRCUIT DE CABLE AI RV 0'6/1KV 3X(1X240)+1X150 MM<sup>2</sup>, EN FONS DE RASA O ENTUBAT.

Ma d'obra.....	1,50
Materials.....	17,00
Mitjans auxiliars.....	0,19
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,69</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS.

**UXMT 0106 M ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ**

**UXMT 0106** SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ D'AVÍS DE LÍNIA ELÈCTRICA AMB BANDA PLÀSTICA I D'ELEMENT DE PROTECCIÓ DE LÍNIA, CERÀMIC O DE PVC, HOMOLOGATS AMB DÒS PER LA CIA. , ANIRAN EN CADA RASA, TANTS COM CIRCUITS HI DISCORRIN PER ELLA.

Ma d'obra.....	0,21
Materials.....	2,99
Mitjans auxiliars.....	0,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,23</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXCGP400A</b> <b>UXCGP400A</b>	<b>UT CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGPH-400-9-C</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, ESQUEMA 9, HIMEL MODEL CGPH-400/9-C, O SIMILAR, FETA AMB RESINES DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, PREMSADES EN CALENT I POLIMERITZADES A 140°C, MUNTATGE AMB DOBLE AÏLLAMENT, PER A UNA INTENSITAT MÀXIMA DE 400 A, DE DIMENSIONS 595 MM D'ALÇADA, 298.5 D'AMPLADA I 160 DE FONDÀRIA. EQUIPADA AMB BASES TALLACIRCUITS, NEUTRE SECCIONABLE, BRIDA D'ENTRADA DE CABLES PER FACILITAR EMBORNAT DE CONDUCTORS, PANTALLES SEPARADORES DE FASES, POTES METÀL·LIQUES PER A L'ANCORATGE DE LA CAIXA, BORNOS D'ALEACIÓ DE COURE I ESTANY (BIMETÀL·LICS) PER A LA CONNEXIÓ DE COURE I ALUMINI SEGONS EL CAS, AMB NÚM. REF. BBH-32 PER A UNA SECCIÓ DE CABLE DE 150 A 240 MM2, POSTA A TERRA AMB PICA I CABLE T.T. I TOTA ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ.  TOTALMENT EQUIPADA I ACABADA SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA.	
	Ma d'obra.....	67,00
	Materials.....	500,00
	Mitjans auxiliars.....	5,67
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>572,67</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CINQ-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS.	
<b>UXCAIXSECC</b> <b>UXCAIXSECC</b>	<b>UT CAIXA DE SECCIONAMENT</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE SECCIONAMENT, HAZEMEYER MODEL CGS-400, O SIMILAR, DE DIMENSIONS 698 MM D'ALÇADA, 163 MM DE FONDÀRIA I 360 MM D'AMPLÀRIA, PER A PERMETRE UNA ENTRADA I UNA SORTIDA DE COMPANYIA SUBMINISTRADORA, I UNA DERIVACIÓ CAP A CGP. TOTALMENT EQUIPADA I INSTAL·LADA SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.	
	Ma d'obra.....	67,00
	Materials.....	358,60
	Mitjans auxiliars.....	4,26
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>429,86</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS.	
<b>UXARMPREF01</b> <b>UXARMPREF01</b>	<b>UT ARMARI PREFABRICAT PER A CGP+CS</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PREFABRICAT PER UBICAR LES CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I LES CAIXES DE SECCIONAMENT, AMB PORTA METÀL·LICA I TANCAMENT ESTANC TIPUS JIS, AMB PIQUETA DE POSTA A TERRA, DE DIMENSIONS 800 MM D'AMPLE, 1900 MM D'ALÇADA I 345 MM DE FONDÀRIA, SOBRE SÒCUL DE 400 MM D'ALÇADA. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.	
	Ma d'obra.....	30,00
	Materials.....	556,23
	Mitjans auxiliars.....	5,86
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>592,09</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CINQ-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS.	

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

**UXBT 0777 PA DRETS D ACCÉS A SUBMINISTRAMENT**

**UXBT 0777** PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS D'ACCÉS A SUBMINISTRAMENT

Materials..... 18,81  
**TOTAL PARTIDA..... 18,81**

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS.

**UXBT 0702 PA DRETS D'EMBRANCAMENT**

**UXBT 0702** PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS D'EMBRANCAMENT A SATISFER PEL SOL·LICITANT A LA COMPANYIA ELÈCTRICA.

Materials..... 24.000,00  
**TOTAL PARTIDA..... 24.000,00**

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE MIL EUROS.

**UXBT 0720 UT PROJECTE I LEGALITZACIÓ**

**UXBT 0720** LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BT ALS SERVEIS TERRITORIALS D'INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: REDACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC, VISAT COL·LEGIAL, CERTIFICAT FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ I TRAMITACIÓ I APROVACIÓ PER L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL DE LA GENERALITAT, INCLOSES TAXES I VISATS.

Materials..... 4.200,00  
**TOTAL PARTIDA..... 4.200,00**

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS.

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

### CAPÍTOL 07 CXEP XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

**UXEP VOR1A M PAS SOTA VORERA, D'1 TUB PE DN 90mm, EN RASA DE 0,4x0,7 m**

**UXEP VOR1A** CANALITZACIÓ SOTA VORERA, D'1 TUB PE DN 90 mm, EN RASA DE 0,4x0,7 m DE PROFUNDITAT, CONSIDERANT TRANSPORTS, MITJANS AUXILIARS I AJUDES NECESSARIES PER LA REALITZACIÓ DE LA MATEIXA COMPLETAMENT ACABADA, INCLOU COM A MÍNIM ELS SEGÜENTS CONCEPTES:

-SUBMINISTRAMENT D' 1 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC, DE DOBLE CAPA ( INTERIOR LLISA ) DE 90 mm DE DIÀMETRE AMB GUIA DE NILÓ, INSTAL·LAT I REOMPLERT FINS COTA INDICADA EN PLÀNOLS AMB SORRA FINA.

-SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CINTA SENYALITZADORA DE PLÀSTIC.

-REOMPLERT I COMPACTACIÓ FINS AL 95% DEL SEU P.M., DE LA RESTA DE RASA AMB MATERIAL D'APORTACIÓ NECESSARI.

TOTALMENT ACABADA

Ma d'obra.....	7,20
Maquinària.....	2,13
Materials.....	4,62
Mitjans auxiliars.....	0,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,09</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb NOU CÈNTIMS.

**UXEP2PE259 M PAS CARRERS, 2 POLIETILÈ DN 125 SOTA CALÇADA**

**UXEP2PE259** CANALITZACIÓ DE TRASPÀS DE CARRERS QUE INCLOU EXCAVACIÓ, FORMIGÓ DE NETEJA, 2 TUBS DE P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC DOBLE PARET NORMA EN 50086 DN 125 MM, DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE LA RESTA DE TRAÇAT, FORMIGONATS AMB HM-20/P/20/IIa, PRISMA SEGONS PLÀNOLS, AMB REBLERT I COMPACTACIÓ AL 98% DEL SEU P.M., DE MATERIAL SELECCIONAT FINS A LA BASE.

Ma d'obra.....	3,50
Maquinària.....	0,85
Materials.....	16,91
Mitjans auxiliars.....	0,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>21,47</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXEP 0708</b>	<b>UT PERICÓ REGISTRE 0'5X0'5X1'0</b>	
<b>UXEP 0708</b>	PERICÓ PER A TRESPÀS DE CARRERS, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM15 I ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X1'0 M AMB TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA GRIS DE 60X60 CM PER A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚBLIC" I ESCUT O PICTOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A 40 CM.	
	Ma d'obra.....	15,00
	Maquinària.....	6,60
	Materials.....	63,16
	Mitjans auxiliars.....	0,85
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>85,61</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UXEP 0105</b>	<b>M COND. CU RV 0'6/1KV, 4X6 MM2</b>	
<b>UXEP 0105</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.	
	Ma d'obra.....	0,60
	Materials.....	1,80
	Mitjans auxiliars.....	0,02
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,42</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>UXE 0115</b>	<b>UT PLACA.ACER COBR. 50x50x3</b>	
<b>UXE 0115</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50x3 COM A PRESA DE TERRA, INCLOU EL TRAM DE CABLE D'UNIÓ DE CU NU 35mm FINS EL CABLE GENERAL DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES.	
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>27,07</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SET CÈNTIMS.	
<b>UXEP 0706</b>	<b>M COND. CU DESPULLAT 1X35 MM2</b>	
<b>UXEP 0706</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DESPULLAT DE 1X35 MM2, COLOCAT SOTERRAT EN RASA PER A POSTA A TERRA, INCLOSA P.P DE CONNEXIONS.	
	Ma d'obra.....	0,60
	Materials.....	2,10
	Mitjans auxiliars.....	0,03
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,73</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS.	

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXEP 0712B</b>	<b>UT PUNT LLUM,COL.CL-1 T.BARC,9'0 M+LLUM.QSA-5 V, 150 W VSAP</b>	
<b>UXEP 0712B</b>	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT DE LLUM TOTALMENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT FORMAT PER:	
	<p>1. COLUMNA MODEL CL-1 TIPUS BARCELONA D'IEP (O SIMILAR),9'0 M D'ALÇADA, SUPORT GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT AMB CAPA D'ADHERÈNCIA I D'ACABAT OXIRÓN COLOR S/ DIRECCIÓ D'OBRA, 3 MM DE GRUIX AMB PORTETA DE REGISTRE I TANCA DE SEGURETAT.</p> <p>2. 1 UNITAT DE LLUMINÀRIA MODEL QSA-5 V DE CARRANDINI (O SIMILAR), AMB EQUIP I LÀMPADA DE 150 W, VSAP. AMB EQUIP AUXILIAR DE PHILIPS O SIMILAR: REACTANCIA, CONDENSADOR, PLACA DE BORNES, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ.</p> <p>3. CABLEJAT INTERIOR AMB CONDUCTOR TIPUS RV 0,6/1 KV DE 1X2,5 MM<sup>2</sup>, CAIXA DE FUSIBLES I DE CONNEXIONS, I CONNEXIÓ A PIQUETA DE PRESA DE TERRA, AMB CABLE ENFUNDAT COLOR GROC-VERD.</p> <p>4. CABLEJAT DE LA PRESA DE TERRA.</p> <p>TAMBÉ INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS S/PLÀNOLS I ANCORATGE AMB PERNS I NUMERACIÓ VISIBLE AMB XAPE- TA DE PLÀSTIC TALADRADA AL FUSTE O SEGONS IN- DICACIONS DELS S.T.M. TOTALMENT ACABADA.</p>	
	Ma d'obra.....	36,49
	Maquinària.....	21,39
	Materials.....	1.077,77
	Mitjans auxiliars.....	11,36
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.147,01</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL CENT QUARANTA-SET EUROS amb UN CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

**UXEP 0717A UT QUAD.CONTR.MANIOBR.COMPL.+O.CIVIL, DE 4 SORTIDES+REDUCTOR**

**UXEP 0717A**

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE QUADRE DE PROTECCIÓ, CONTROL, MESURA I MANIOBRA PEL COMANDAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, DE LA CASA MASTERQUADRE MODEL IQ 1319R 4S DRW AMB 4 SORTIDES DE CIRCUIT I DOBLE NIVELL AL MATEIX QUADRE, INCLOSES FEINES D'OBRA CIVIL. TOTALMENT CONNEXIONAT I ACABAT, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:

- \* ARMARI D'ACER INOXIDABLE AMB CAIXES DE DOBLE AILLAMENT AL SEU INTERIOR PER A L'APARAMENTA GRAFIADA EN PLÀNOLS, DE DIMENSIONS I PINTAT S/ PLÀNOLS AMB TEULADETA I PANY JIS I VENTIL·LACIÓ.
- \* QUADRE DE MANIOBRA FORMAT PER CAIXES DE DOBLE AILLAMENT.
- \* EQUIP DE MESURA T-20 COMPLET PER A LA POTÈNCIA INDICADA EN ESQUEMA DEL QUADRE, SEGONS NORMES DE FECSA-ENDESA AMB EQUIP DE MESURA DE POTÈNCIA ACTIVA DOBLE TARIFA, REACTIVA, RELLOTGE.
- \* AMB ESTABILITZADOR/REDUCTOR
- \* CAIXA SECCIONADORA DE 400 A.
- \* QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ DE 160 A
- \* MAGNETOTÈRMICS I DIFERENCIALS PER A TOTES LES SORTIDES, D'ACORD AMB ESQUEMA ELÈCTRIC.
- \* CONTACTORS, INTERRUPTORS MANUALS, FUSIBLES, ETC, D'ACORD AMB ESQUEMA ELÈCTRIC.
- \* LÍNIA LLIURE TOTALMENT EQUIPADA PER A AMPLIACIONS FUTURES S/ESQUEMES UNIFILARS.
- \* CABLEJAT, BORNES, ETC. SEGONS PLEC DE CONDICIONS.
- \* PRESA DE TERRA, PIQUETA INCLOSA
- \* CABLEJAT I ENLLUMENAT INTERIORS: ENDOLL DE 16 A I FLUORESCENT INTERIOR.
- \* ACTUACIONS NECESSÀRIES D'OBRA CIVIL.
- \* CÒPIA DEGUDAMENT ADHERIDA DE L'ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTAL·LACIÓ.
- \* SÒCOL O BANCADA INOX. EMPOTRABLE.

TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT.

Ma d'obra.....	295,68
Materials.....	7.419,37
Mitjans auxiliars.....	77,15
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7.792,20</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de SET MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS.

**UXEP 0720 UT PROJECTE I LEGALITZACIÓ.**

**UXEP 0720**

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D'ENLLUMENAT PÚBLIC ALS SERVEIS TERRITORIALS D'INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: REDACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC, VISAT COL·LEGIAL, CERTIFICAT FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ I TRAMITACIÓ I APROVACIÓ PER L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL DE LA GENERALITAT, INCLOSES TAXES I VISATS.

Materials.....	3.600,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3.600,00</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL SIS-CENTS EUROS.

Codi	U.A.	Descripció	Import
<b>UXEP 0721</b>	<b>UT</b>	<b>CONTRACTACIÓ E.P. A CIA. FECSA-ENDESA</b>	
<b>UXEP 0721</b>		CONTRACTACIÓ DE L'ENERGIA PER A L'ENLLUMENAT PÚBLIC AMB LA COMPANYIA ENDESA PEL QUADRE D'ENLLUMENAT, AMB UN TOTAL DE 10 KW.	
		Materials.....	2.400,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.400,00</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS MIL QUA TRE-CENTS EUROS.

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

## CAPÍTOL 08 CXTCOM XARXA TELECOMUNICACIONS

### UXAP 0201 M3 EXC. RASA H<=4M,A<=2M,TOT T.TERR

EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

Ma d'obra.....	3,48
Maquinària.....	8,44
Materials.....	1,76
Mitjans auxiliars.....	0,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,82</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

### UXAP 0202 M2 REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Ma d'obra.....	0,56
Maquinària.....	0,47
Mitjans auxiliars.....	0,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,04</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

### UXAP 0203 M3 REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

Ma d'obra.....	2,58
Maquinària.....	7,49
Materials.....	2,71
Mitjans auxiliars.....	0,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,91</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXT 070202</b>	<b>UT TRONETES TIPUS "H"</b>	
<b>UXT 070202</b>	OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TRONETA TIPUS "H" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I TAPA DE FOSA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PROVISIONALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA, AMB EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA AMB PAGAMENT DE CÀNON I TAXA , I COMPACTACIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL 95 % DEL SEU P.M.	
	Ma d'obra.....	28,00
	Maquinària.....	14,70
	Materials.....	445,48
	Mitjans auxiliars.....	4,88
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>493,06</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SIS CÈNTIMS.

<b>UXT 0206</b>	<b>UT TRONETES TIPUS "M"</b>	
<b>UXT 0206</b>	OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TRONETA TIPUS "M" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I TAPA DE FOSA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PROVISIONALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA, AMB TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR, I COMPACTACIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL 98 % DEL SEU P.M.	
	Ma d'obra.....	21,00
	Maquinària.....	12,45
	Materials.....	66,27
	Mitjans auxiliars.....	1,00
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>100,72</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS.

<b>UXT2110</b>	<b>M PRISMA ACABAT 2 D.110 MM</b>	
<b>UXT2110</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 2 D.110 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.	
	Ma d'obra.....	1,20
	Materials.....	10,55
	Mitjans auxiliars.....	0,12
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,87</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXT4DN110</b> <b>UXT4DN110</b>	<b>M PRISMA ACABAT 4 D.110 MM</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 4 D.110 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MANGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.	
	Ma d'obra.....	1,20
	Materials.....	13,54
	Mitjans auxiliars .....	0,15
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,89</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS.	
<b>UXT2DN63</b> <b>UXT2DN63</b>	<b>M PRISMA ACABAT 2 D.63 MM</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 2 D.63 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MANGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.	
	Ma d'obra.....	1,20
	Materials.....	5,64
	Mitjans auxiliars .....	0,07
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,91</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UXT 0703</b> <b>UXT 0703</b>	<b>UT PEANYA SUPORT QUADRE</b> PEANYA DE SUPORT DE QUADRE DE CONNEXIONS DE FORMIGÓ EN MASA AMB TUBS PASSAMURS AMB COLZES D'ENTRADA DE DIMENSIONS I CARACTERISTIQUES DE TUBS EXPRESSADES EN PLÀNOLS DE DETALL. IN SITU O PREFABRICADA. TOTALMENT ACABADA.	
	Ma d'obra.....	30,00
	Materials.....	150,00
	Mitjans auxiliars .....	1,80
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>181,80</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.	

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UXT 0108</b>	<b>UT ESCOM.FINS A LÍMIT DE EDIFICI</b>	
<b>UXT 0108</b>	PART DE L'ESCOMESA DES DE PERICÓ "H" O "M" FINS A LÍMIT DE CADA FINCA CONSISTENT EN EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UN O DOS TUBS DE D.63 MM DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE LA XARXA INCLOSA PROTECCIÓ DE FORMIGÓ I REBLIMENT, TOT S/PLÀNOLS, INCLÒS TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR, I COMPACTACIÓ DE RA-SA FINS EL 98 % DEL SEU P.M.	
	Ma d'obra.....	7,28
	Maquinària.....	10,50
	Materials.....	21,24
	Mitjans auxiliars.....	0,39
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>39,41</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UXT 01100</b>	<b>UT CONNEXIÓ LÍNIES EXISTENTS</b>	
<b>UXT 01100</b>	CONNEXIÓ COMPLETAMENT ACABADA ALS PUNTS DE SUBMINISTRAMENT MÉS PROPERS.	
	Materials.....	661,11
	Mitjans auxiliars.....	6,61
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>667,72</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS.	
<b>UXT 0112</b>	<b>PA RETIRADA DE XARXA AERIA EXISTENT</b>	
<b>UXT 0112</b>	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER RETIRADA DE XARXA AERIA EXISTENT	
	Materials.....	6.000,00
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6.000,00</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de SIS MIL EUROS.	

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

## CAPÍTOL 09 CPAV PAVIMENTACIÓ

### UMT 0113 M3 BASE TOT-Ú ARTIFICIAL,ESTESA+PIC

UMT 0113 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL ZA-25 DE 25 CM DE GRUIX, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL SEU PM.

Ma d'obra.....	0,70
Maquinària.....	4,23
Materials.....	16,37
Mitjans auxiliars.....	0,21
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>21,51</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS.

### UPAV 0903 M VORADA REMUNT.T.AMERICÀ LLIS,FOR.,SOB/30-35

UPAV 0903 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ DE SUPERFÍCIE LLISA DE PECES DE FORMIGO DE 0'5 m DE LONGITUD I DE 7X13X25 CM APROXIMADAMENT, BICAPA, AMB ROTURA A FLEXIÓ SUPERIOR A 5'5 NW/MM2 I A COMPRESSIÓ SUPERIOR A 350 KP/CM2, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-20/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TALLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I A CORBES DE GRANS RADIS.

Ma d'obra.....	8,80
Materials.....	8,57
Mitjans auxiliars.....	0,17
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,54</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

### UPAV 0204 M VORADA FORMIGO,T3, 17X28CM,SOB/30-35

UPAV 0204 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE 17X28 CM,TIPUS T3, BICAPA, AMB ROTURA A FLEXIÓ SUPERIOR A 5'5 NW/MM2 I A COMPRESSIÓ SUPERIOR A 350 KP/CM2, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-15/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TALLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I A CORBES DE GRANS RADIS.

Ma d'obra.....	8,80
Materials.....	9,10
Mitjans auxiliars.....	0,18
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,08</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS.

### UPAV 0908 M RIGOLA PREFABR.BLANCA 20X20X8 SOB/30-35 HM-15

UPAV 0908 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE RIGOLA PREFABRICADA BLANCA DE FORMIGÓ DE 20X20X8 SOBRE BASE DE HM-15/P/20/IIa DE 30X28'5 CM.

Ma d'obra.....	3,00
Materials.....	6,02
Mitjans auxiliars.....	0,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,11</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb ONZE CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UPAV 0911</b>	<b>M2 BASE DE HM-20,15 CM, SOTA PANOT EN VOR. REMUN</b>	
<b>UPAV 0911</b>	LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, SOTA PANOT, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, REGLEJAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X8. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M.	
	Ma d'obra.....	3,30
	Materials.....	13,65
	Mitjans auxiliars.....	0,17
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,12</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS.	
<b>UPAV 091A</b>	<b>M2 BASE DE HM-20,15 CM, SOTA PANOT EN VOR. NO REMUN</b>	
<b>UPAV 091A</b>	LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, SOTA PANOT, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, REGLEJAT. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M.	
	Ma d'obra.....	3,98
	Materials.....	8,70
	Mitjans auxiliars.....	0,13
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,81</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS.	
<b>UPAV0912A</b>	<b>M2 RAJOLA HIDRÀULICA DE 20X20X4cm</b>	
<b>UPAV0912A</b>	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PANOT DE COLORS GRIS, ACABCAT SUPERFICIAL RUGOS SENSE PASTILLES, AMB PECES DE 20X20X4 CM CLASSE 1A, TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT AMB 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT.	
	Ma d'obra.....	3,28
	Materials.....	9,83
	Mitjans auxiliars.....	0,13
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,24</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.	
<b>UPAV 097</b>	<b>M2 PAV.FORM.GRIS.RASPATLLAT CARRIL BICI</b>	
<b>UPAV 097</b>	PAVIMENT CONTINU PER A CARRIL BICI A BASE DE FORMIGÓ HM-20 D'UN GRUIX MIG DE 10 CM, AMB ACABAT RASPATLLAT I REG AMB RESINES PER CURAT DEL FORMIGÓ. QUEDEN TAMBÉ INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE "TABICA" LATERAL DE CONTENCIÓ ON CALGUI. S'INCLOU LA COLORACIÓ DEL PAVIMENT, LES FIBRES ANTIESQUERDES I TALL PER JUNTA DE DILATACIÓ CADA 5 METRES LINEALS.	
	Ma d'obra.....	6,00
	Materials.....	8,02
	Mitjans auxiliars.....	0,14
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,16</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS.	

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UPAV0977</b>	<b>M VORADA FORMIGO,TABLON 1, 8X20CM,SOB/30-25</b>	
<b>UPAV0977</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE 8X20 CM,TIPUS TABLON 1, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-15/P/20/IIa DE 30 A 25 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TALLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I A CORBES DE GRANS RADIS.	
	Ma d'obra.....	7,40
	Materials.....	5,05
	Mitjans auxiliars.....	0,13
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,58</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.	
<b>UPAV 09172</b>	<b>T PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT S-20</b>	
<b>UPAV 09172</b>	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO SEMIDENSA S-20 AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, AMB GRUIX DE 7 CM I UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'42 T/M3 ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARS-HALL, INCLÒS EL REG D'EMPRIMACIÓ AMB UNA DOTACIÓ DE 1'0 KG/M2.	
	Ma d'obra.....	3,00
	Maquinària.....	7,80
	Materials.....	53,43
	Mitjans auxiliars.....	0,64
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>64,87</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS.	
<b>UPAV 0918</b>	<b>T PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT D-12</b>	
<b>UPAV 0918</b>	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT PORFÍDIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, AMB GRUIX DE 5 CM I UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'45 T/M3, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL REG D'ADHERÈNCIA AMB UNA DOTACIÓ DE 0'5 KG/M2	
	Ma d'obra.....	3,00
	Maquinària.....	6,36
	Materials.....	57,00
	Mitjans auxiliars.....	0,66
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>67,02</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb DOS CÈNTIMS.	
<b>UPAV09031</b>	<b>UT GUAL PREFABRICAT TIPUS MINUSVÀLID</b>	
<b>UPAV09031</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PANOT DE BOTONS I LES 14 PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A FORMACIÓ DE GUALS PER A MINUSVÀLIDS, DE 3,2 M DE LONG. COM S'INDICA EN EL PLANOL DE DETALL.	
	Ma d'obra.....	120,00
	Materials.....	255,38
	Mitjans auxiliars.....	3,75
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>379,13</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb TRETZE CÈNTIMS.	

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UPAESC</b>	<b>UT ESCOSSELL D'1X1M AMB PREF. FIOL</b>	
<b>UPAESC</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ESCOSELL DE 1x1M <sup>2</sup> FORMAT PER 4 PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS FIOI-92 (8x20x92CM) R-250, BICAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L	
	Ma d'obra.....	10,80
	Materials.....	38,73
	Mitjans auxiliars.....	0,50
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>50,03</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA EUROS amb TRES CÈNTIMS.

<b>UE0420</b>	<b>m TANCA D'2 M. D'ALÇÀRIA,D'ACER SIMPLE TORSIÓ</b>	
<b>UE0420</b>	TANCAMENT DE 2 M. D'ALÇÀRIA, AMB MALLA D'ACER SIMPLE TORSIÓ GALVANITZADA I PALS DE TUB DE D 48 MM. COL.LOCATS CADA 2,5 M. SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOSA L'EXCAVACIÓ PER ALS POUS DE CIMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ. TOTALMENT ACABADA.	
	Ma d'obra.....	9,66
	Maquinària.....	8,23
	Materials.....	11,80
	Mitjans auxiliars.....	1,80
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>31,49</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

## CAPÍTOL 11 CJ JARDINERIA I REG VIAL

### UXAP 0201 M3 EXC. RASA H<=4M,A<=2M,TOT T.TERR

UXAP 0201 EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

Ma d'obra.....	3,48
Maquinària.....	8,44
Materials.....	1,76
Mitjans auxiliars.....	0,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,82</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

### UXAP 0202 M2 REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M

UXAP 0202 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Ma d'obra.....	0,56
Maquinària.....	0,47
Mitjans auxiliars.....	0,01
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,04</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

### UXAP 0203 M3 REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M

UXAP 0203 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

Ma d'obra.....	2,58
Maquinària.....	7,49
Materials.....	2,71
Mitjans auxiliars.....	0,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,91</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.

### UIR 0101A M TUB PEAD D32 MM, 10ATM, PE100

UIR 0101A CONDUCCIÓ TUB PEAD PE-100,D.32, 10 ATM. INCLOU P.P DE TOTS ELS ACCESSORIS D'UNIÓ I DERIVACIONS I TOTES LES CONNEXIONS NECESSÀRIES.

Ma d'obra.....	0,44
Materials.....	2,50
Mitjans auxiliars.....	0,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,97</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>UIR 0104</b>	<b>UT ELECTROVÀLV.REGUL.CABAL,2",PVC</b>	
<b>UIR 0104</b>	VÀLVULA ELÈCTRICA DE POSTA EN MARXA DEL REG DE 2" (FINS A 12 M3/H), CONFIGURADA EN ANGLE, COS DE PVC, A PRESSIÓ DES DE 1 A 10 BARS AMB REGULACIÓ DE CABAL DES DE 0'50 FINS A 34 BARS I AMB SOLENOIDE DE 24V-50Hz, TIPUS PGA DE RAIN-BIRD O SIMILAR.	
	Ma d'obra.....	16,00
	Materials.....	111,19
	Mitjans auxiliars.....	1,27
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>128,46</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS.	
<b>UIR 0129</b>	<b>UT PROGRAMADOR DE REG</b>	
<b>UIR 0129</b>	PROGRAMADOR ELECTRÒNIC I ELECTROMECÀNIC DE SESSIONS DE REG, TIPUS RAIN BIRD SERIE T-BOS O SIMILAR, DE DOBLE PROGRAMA I 4 ESTACIONS, DURADA DEL CICLE D'ENTRE 2 I 7 DIES, TEMPS DE PROGRAMACIÓ D'ENTRE 2 MIN. I 2 HORES. INCLOS MUNTATGE TOTALMENT ACABAT.	
	Ma d'obra.....	32,00
	Materials.....	549,63
	Mitjans auxiliars.....	5,82
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>587,45</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CINQ-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS.	
<b>UIR 0108</b>	<b>UT PERICÓ ESTANC ALLOTJAM. EQUIPS 0'5X0'5X0'7</b>	
<b>UIR 0108</b>	PERICÓ PER ALLOTJAMENT EQUIP, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM15, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X0'7, I ARREBOSSADA ILLISCADA INTERIORMENT, AMB TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA GRIS DE 30X30 CM PER A SUPORT DE 25 T. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL TRADOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A 40 CM.	
	Ma d'obra.....	30,00
	Maquinària.....	6,60
	Materials.....	63,16
	Mitjans auxiliars.....	1,00
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>100,76</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de CENT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.	
<b>UIR 0123A</b>	<b>UT REG LABERINT GOTER TECHLINE</b>	
<b>UIR 0123A</b>	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LABERINT DE REG EN CADA ESCOSELL, INCLOU EXCAVACIÓ, TUB PEBD D32 MM I UNIONS, TUB PE DE GOTER TIPUS TECH-LINE, COMPLETAMENT ACABAT.	
	Ma d'obra.....	1,60
	Materials.....	1,94
	Mitjans auxiliars.....	0,04
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,58</b>
	Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.	

Codi	U.A.	Descripció	Import
<b>UJ CJ MAG</b>	<b>UT</b>	<b>SUB. I PL. BRACHICHITON 0.16/0.18M PERIMETRE</b>	
<b>UJ CJ MAG</b>		SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'EXEMPLAR DE BRACHICHITON EN CONTENIDOR, ARREL NUA O PA DE TERRA AMB PROTECCIÓ DE MALLA I GUIX, SEGONS SIGUI MÉS PROPICI PER L'ARBRE, DE 16-18 CM DE PERÍMETRE, INCLOENT L'EXCAVACIÓ DEL CLOT, TUTOR SI ÉS PRECEPTIU, ADOB DE PLANTACIÓ, I PRIMER REG.	
		Ma d'obra.....	7,50
		Materials.....	90,00
		Mitjans auxiliars.....	0,98
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>98,48</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

### CAPÍTOL 12 CMBU MOBILIARI URBÀ

**U CJ16C UT BANC TIP.NEOBARCINO**

**U CJ16C** SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO PINTAT COLOR A DEFINIR, ANCORAT, EXCAVACIÓ DELS CLOTS, TOTALMENT ACABAT. DETALLS SEGONS PLÀNOLS

Ma d'obra.....	30,80
Materials.....	272,78
Mitjans auxiliars.....	3,04
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>306,62</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

**DMD10A UT FONT D'ACER TIPUS "EGEA"**

**DMD10A** FONT D'ACER ZINCAT AMB INCLINACIÓ I ACABAT OXIRÓN NEGRE IU AMB ACCESSORIS D'ACER INOXIDABLE I REIXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES DE FOSA TIPUS "EGEA", DEGUDAMENT MUNTADA I CONNECTADA. DETALLS SEGONS PLÀNOLS.

Ma d'obra.....	8,36
Materials.....	239,78
Mitjans auxiliars.....	12,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>260,81</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS.

**U CJ15CG UT PAPERERA TIPUS CIRCULAR 60**

**U CJ15CG** SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PAPERERA CIRCULAR METÀL·LICA TIPUS BARCELONA. DE CAPACITAT 60 L., ANCORADA, EXCAVACIÓ, TOTALMENT ACABADA. DETALLS SEGONS PLÀNOLS

Ma d'obra.....	30,80
Materials.....	134,78
Mitjans auxiliars.....	1,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>167,24</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>U CSA3</b>	<b>UT BATERIA DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS "A2"</b>	
<b>U CSA3</b>	UNITAT DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS "A2" DE LA MARCA EQUINORD O SIMILAR, PREPARATS PER A ALBERGAR 2 CONTENIDORS DE FINS 1300 LITRES. ESTÀ COMPOSAT D'UNA PLATAFORMA ELEVADORA ACCIONADA PER DOS CILINDRES DE SIMPLE EFECTE. SOBRE LA TAPA DEL SISTEMA ES SITUA LA BÚSTIA D'ABOCAMENT. FABRICADA INTEGRAMENT EN ACER. EL TAMBOR D'ABOCAMENT ESTARÀ FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I DISPOSARÀ DE TANCAMENT AUTOMÀTIC. L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT BOTONERA D'ACCIONAMENT UBICADA EN EL CAMIÓ DE RECOLLIDA. ELS CONTENIDORS DE CÀRREGA TRASERA NO ESTAN INCLOSOS. EN INSTAL·LACIONS AMB CENTRAL AUTÒNOMA L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT TORRETA DE CONTROL. MODEL DE BÚSTIA (REBUIG) I MARRÓ (ORGÀNICA). ROTULACIÓ DE LES BÚSTIES: REBUIG+ORGÀNICA. INCLOU L'ENSAMBLATGE DE LES PLAQUES QUE FORMEN EL MÒDUL PREFABRICAT. INCLOU TAMBÉ L'EXCAVACIÓ, NIVELLACIÓ AMB GRAVES, TRASDÓS AMB GRAVES I ACABAT SUPERFICIAL. LES CARACTERÍSTIQUES DELS CONTENIDORS ES MOSTREN EN PLÀNOLS.	
	Materials.....	12.120,00
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>12.120,00</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE MIL CENT VINT EUROS.

<b>U CSSL3</b>	<b>UT BATERIA DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS "SL2"</b>	
<b>U CSSL3</b>	UNITAT DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS SL2 DE LA MARCA EQUINORD O SIMILAR. EQUIPS DESTINATS AL SOTERRAMENT DELS CONTENIDORS DE RECOLLIDO SELECTIVA DE CÀRREGA MITJANÇANT PLOMA. ELS EQUIPS ESTAN PREPARATS PER ALBERGAR 2 CONTENIDORS DE 3000 LITRES DE CAPACITAT CADASCUN. L'EQUIP ESTÀ COMPOSAT D'UNA TAPA ABATIBLE ACCIONADA PER DOS CILINDRES DE SIMPLE EFECTE. SOBRE LA TAPA DEL SISTEMA ES SITUA LA BÚSTIA D'ABOCAMENT. AQUESTA BÚSTIA ES COMPOSA PRINCIPALMENT DE DUES PECES, COS PRINCIPAL I TAMBOR D'ABOCAMENT. EL COS DE LA BÚSTIA ESTÀ FABRICAT EN CAER, EL TAMBOR D'ABOCAMENT ESTARÀ FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I DISPOSARÀ DE SISTEMA DE TANCAMENT AUTOMÀTIC. L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT BOTONERA D'ACCIONAMENT UBICADA EN EL CAMIÓ DE RECOLLIDA. INCLOU CONTENIDORS DE 3000 LITRES DE CAPACITAT, DOBLE "ENGANCHE" NORMALITZAT PER DESCÀRREGA INFERIOR DE RESIDUOS. EN INSTAL·LACIONS AMB CENTRAL AUTÒNOMA, L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT TORRETA DE CONTROL. MODEL DE LA BUSTIA: COLOR BLAU + GROC+ VERDE. ROTULACIÓ DE LES BÚSTIES: PAPER + ENVASOS+VIDRE.INCLOU L'ENSAMBLATGE DE LES PLAQUES QUE FORMEN EL MÒDUL PREFABRICAT. INCLOU TAMBÉ L'EXCAVACIÓ, NIVELLACIÓ AMB GRAVES, TRASDÓS AMB GRAVES I ACABAT SUPERFICIAL. LES CARACTERÍSTIQUES DELS CONTENIDORS ES MOSTREN EN PLÀNOLS.	
	Materials.....	12.120,00
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>12.120,00</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE MIL CENT VINT EUROS.

Codi	U.A. Descripció	Import
------	-----------------	--------

### CAPÍTOL 13 CSHV SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VERT

**USHV1202 M LINIA DISCONTINUA 10 CM**

**USHV1202** PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN LINIA DISCONTINUA DE 10 CM D'AMPLADA. INCLOU EL PREMARCATGE. INCLOSA P.P. DE TRANSPORTS

Ma d'obra.....	0,14
Maquinària.....	0,13
Materials.....	1,68
Mitjans auxiliars.....	0,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,97</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS.

**USHV1203 M2 ZEBREJATS I SIGNES**

**USHV1203** PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIONS. INCLOU EL PREMARCATGE. INCLOSA P.P. DE TRANSPORTS

Ma d'obra.....	2,70
Maquinària.....	1,09
Materials.....	13,10
Mitjans auxiliars.....	0,17
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,06</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb SIS CÈNTIMS.

**USHV1211 UT PAL ALUMINI CURT 3'0M**

**USHV1211** SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU DE FORMIGÓ DE 0'4X0'4X0'6 EXCAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE PAL DE SENYALS D'ALUMINI ANODITZAT COLOR XAMPANY DE GIROD O SIMILAR, DE 3'0 M I 60 MM DE DIÀMETRE, INCLOSES SUBJECCIONS.

Ma d'obra.....	15,00
Maquinària.....	6,24
Materials.....	64,40
Mitjans auxiliars.....	0,86
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>86,50</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

**USHV1210 UT PLACA QUADR.REFLEX.INT. ALTA**

**USHV1210** SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀLLIC DE PLACA SENYALITZADORA D'ALUMINI NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.1 IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, QUADRADA, DE 60 CM DE COSTAT, PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.

Ma d'obra.....	4,50
Materials.....	65,51
Mitjans auxiliars.....	0,70
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>70,71</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS.

Codi	U.A. Descripció	Import
<b>USHV1206</b>	<b>UT PL. CIRC.REFLEX INT.ALTA.D.60,CARG</b>	
<b>USHV1206</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL.LIC DE PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.1 IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, CIRCULAR D.60 CM, PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.	
	Ma d'obra.....	4,50
	Materials.....	62,45
	Mitjans auxiliars .....	0,67
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>67,62</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

<b>USHV1209</b>	<b>UT PL.TRIA.REFL.INT.ALTA.L=70,CARG</b>	
<b>USHV1209</b>	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL.LIC DE PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.1 IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.	
	Ma d'obra.....	4,50
	Materials.....	75,13
	Mitjans auxiliars .....	0,80
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>80,43</b>

Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS.

---

Codi	U.A.	Descripció	Import
------	------	------------	--------

---

**CAPÍTOL 14 CJZV ACONDICIONAMENT ZONA VERDA**

**UIR 0132 PA PARTIDA PER ZONA VERDA**

**UIR 0132** PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ENJARDINAMENT I URBANITZACIÓ DE LA ZONA VERDA SEGONS DIRECTRIUS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Materials..... 30,00

**TOTAL PARTIDA..... 30,00**

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA EUROS.

---

Codi	U.A.	Descripció	Import
------	------	------------	--------

---

**CAPÍTOL 15 CSIS SEGURETAT I SALUT**

PSiS150101 UT P.P. PROJ SiS EXISTENT

PSiS150101

**TOTAL PARTIDA..... 29.230,75**

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

**Jordi Molas i Ruiz**  
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques  
Col.legiat Nº 9.041

#### 4.4. APLICACIÓ DE PREUS

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES</b>					
<b>1.01</b> <b>UMT 0105</b>	<b>M2</b>	<b>NETEJA+ESBROSADA TERRENY,M.MEC.</b> NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS, FINS A UNA PROFUNDITAT DE 30 CM, DEL TERRENY ACTUAL, ELIMINACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA AMB CANON INCLÒS, DE SOQUES, ARBUSTOS, ARBRES I TOTA ALTRA MENA D'ESCOBRARIES, I TRANSPORT INTERIOR A ZONES D'AMUNTEGAMENT DE LA TERRA VEGETAL SANA.	11.708,07	0,82	9.600,62
<b>1.02</b> <b>EXCV0002</b>	<b>M2</b>	<b>DEMOLICIO DE PAVIMENT</b> DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ, VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I EL TALL AMB SERRA.	210,00	4,67	980,70
<b>1.03</b> <b>UMT 0121</b>	<b>M3</b>	<b>EXC.TOT TIPUS,ESP.CÀRR./TR.ABOC</b> EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRES PER A EXPLANACIÓ EN VORERES I CAIXA DE PAVIMENT, EN TOT TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, AMB MITJANS MECÀNICS, I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ D'OBRA O A L'ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON D'ABOCAMENT.	16.172,41	6,94	112.236,53
<b>1.04</b> <b>UMT 011T</b>	<b>M3</b>	<b>TERRAPLÈ SÒLS TOLERABLES</b> SUBMINISTRAMENT, DESCÀRREGA, TERRAPLENAT I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL TOLERABLE S/PG3 MOPT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL SEU PM, AMB MITJANS MECÀNICS.	0,00	6,11	
<b>1.05</b> <b>UMT 011S</b>	<b>M3</b>	<b>TERRAPLÈ SÒLS SELECCIONATS</b> SUBMINISTRAMENT, DESCÀRREGA, TERRAPLENAT I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT S/PG3 MOPT DE PRÈSTEC O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% DEL SEU PM, AMB MITJANS MECÀNICS.	3.137,11	8,02	25.159,62
<b>1.06</b> <b>UMT 0110</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE ESPLANADA,95%PM</b> REPA S I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM	17.039,07	0,78	13.290,47
<b>1.07</b> <b>UMT 0129</b>	<b>UT</b>	<b>CALA PER LOCALITZ. DE SERVEIS</b> EXECUCIÓ DE CALA MANUAL O SEMIMANUAL, PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY EN ZONA URBANA D'ALTA DIFICULTAT, DE FINS 1'5M DE PROFUNDITAT I 3'0M DE LLARGADA, INCLOENT:  - REBLIMENTS PROVISIONALS AMB SORRA. - REPOSICIÓ DE PAVIMENTS (EN CAS D'ÉSSER NECESSARI) - SENYALITZACIONS DIARIES I NOCTURNES, PROTECCIONS AMB MALLES, ... - VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS	6,00	120,10	720,60
<b>1.08</b> <b>UMT 0130</b>	<b>PA</b>	<b>PARTIDA PER IMPREVISTOS</b> PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER POSSIBLES IMPREVISTOS, COM SERVEIS AFECTATS, ...			

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
			1,00	6.000,00	6.000,00

**TOTAL CAPÍTOL 1..... 167.988,54**

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 2 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS</b>					
<b>2.01</b> <b>UXAP 0201</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b> EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRA- STRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI- TAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.	1.091,49	13,82	15.084,39
<b>2.02</b> <b>UXAP 0202</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b> REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	854,34	1,04	888,51
<b>2.03</b> <b>UXAP 0203</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b> REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE- RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ- PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRRANTS A ABOCADOR A QUAL- SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.	469,20	12,91	6.057,37
<b>2.04</b> <b>UXAP0209</b>	<b>M</b>	<b>CLAV.PP DOBLE PARET D.400 SN-8</b> SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAT SENSE PRESSIÓ D.400 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR TEULA, AMB CAM- PANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL D'UNIONS (AMB JUNTA ELÀSTICA I MANEGUET). COL·LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TO- TALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	290,00	48,88	14.175,20
<b>2.05</b> <b>UXAP02091</b>	<b>M</b>	<b>CLAV.PP DOBLE PARET D.500 SN-8</b> SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.500 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR NEGRE, AMB CAM- PANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL·LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACA- BAT SEGONS PLÀNOLS.	380,00	72,85	27.683,00
<b>2.06</b> <b>UXAP02P</b>	<b>M</b>	<b>CAN. PP G.estruc D.200,ESC.EMBOR</b> SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.200 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR NEGRE, AMB CAM- PANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL·LOCADA EN PRISMA DE FORMIGÓ HM-20, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀ- NOLS.	220,00	26,68	5.869,60

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>2.07</b> <b>UXAP 02081B</b>	<b>UT</b>	<b>BASE POU D.120CM TUB FINS D.80,+REB</b> BASE DE POU DE REGISTRE DE D=1,2M INTERIOR PER A REBRE TUBS DE FINS A 80 CM, FORMAT PER UNA BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIa D.1'50 M I 20 CM DE GRUIX PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT QUE ARRIBA A O PARTEIXI DEL POU, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, I UN CANALÓ DE MITJA CANYA DEL TUB MÉS GRAN EN EL SENTIT DE FLUXE DE SORTIDA, AMB MORTER DE C.P. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE I EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 P.M. SI L'AMPLADA ENTRE PARET DE POU I EXCAVACIÓ ÉS MAJOR DE 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI ÉS INFERIOR.	14,00	96,34	1.348,76
<b>2.08</b> <b>UXAP 0210B</b>	<b>M</b>	<b>PARET POU D120CM,PECES PREFAB.FO</b> PARET PER A POU CIRCULAR DE D120 CM DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, INCLOENT EL CON DE REDUCCIÓ, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I RECOLZADA SOBRE LA BASE D'OBRA DE FÀBRICA EN EL CENTRE DEL SEU GRUIX, INCLÒS EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 % P.M. SI L'AMPLADA ÉS SUPERIOR A 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA CIMENT SI L'AMPLADA DEL TRADÓS ÉS MENOR.	13,70	119,77	1.640,85
<b>2.09</b> <b>UXAP 0211A</b>	<b>UT</b>	<b>MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40</b> BASTIMENT I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DÚCTIL UNE 41-300 CLASSE D-400. MARC CIRCULAR DE 850 MM DE DIÀMETRE REVESTIT AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ, AMB JUNTA D'INSONORITACIÓ DE POLIETILÈ I PES MÍNIM DE 25 KGS. TAPA DIÀMETRE 650, CLASSE D400, RESISTÈNCIA 40 T, PES MÍNIM DE 32 KG AMB DISPOSITIU PER A TANCAMENT AUTOMÀTIC I OBERTURA DE LA TAPA A 130° I AMB SUPERFÍCIE AMB MOTIU DE L'AJUNTAMENT A DETALLAR I INSCRIPCIÓ DE "PLUVIALS", ANTILLISCANT I REVESTIDA AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ. COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLÒS EL MACISSAT AMB FORMIGÓ (HM-20/P/20/IIa) PER COL.LOCACIÓ DE TAPA.	14,00	150,79	2.111,06
<b>2.10</b> <b>UXAP 0212B</b>	<b>UT</b>	<b>GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.33X25CM,D18</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ, DE 330X250 MM, AMB RODO DE D 18 MM, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.	70,00	21,49	1.504,30
<b>2.11</b> <b>UXAPONAG</b>	<b>UT</b>	<b>EMBORNAL 75X30, FOSA DÚCTIL</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'EMBORNAL AMB REIXA ABATIBLE ANTIROBATORI I ANTILLISCANT, AMB CAIXA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70x30x70 CM AMB PALA SIFÓNICA, REIXA DE 75x30 CM, MODEL ONDA R0875 C-250 DE FDB O SIMILAR, SEGONS PLÀNOLS I PRESCRIPCIONS TÈCNiques. QUEDEN INCLOSES L'EXCAVACIÓ DE LA UNITAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EL TRASDOSAT AMB COMPACTACIÓ DE TERRES FINS EL SEU 95 % DEL P.M. I EL TRANSPORT DE SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB CÀNON I TAXA.	22,00	211,33	4.649,26
<b>2.12</b> <b>UPAEMMA</b>	<b>PA</b>	<b>PAJ ADEQUACIÓ DESGUÀS FINS PAS SOTA ADIF</b> PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ADEQUACIÓ DEL TERRENY PER FACILITAR EL DESGUÀS DES DEL BROC DE SORTIDA, D'AIGÜES PLUVIALS, FINS AL PAS SOTA LA LÍNIA DEL FCC D'ALTA VELOCITAT, MITJANÇANT UNA CUNETA SUPERFICIAL A BASE D'UN EMMACAT AMB PEDRA.	1,00	5.760,00	5.760,00

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>2.13</b> <b>UXAPBROC</b>	<b>UT</b>	<b>BROC DE SORTIDA PREFABRICAT</b> SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BROC PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A TUB DE 60 CM DE DIÀMETRE, SEGONS PLÀNOLS I PRESCRIPCIONS TÈCNiques. QUEDEN INCLOSES L'EXCAVACIÓ DE LA UNITAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, LA BASE DE FORMIGÓ, EL TRASDOSAT AMB COMPACTACIÓ DE TERRES FINS EL SEU 95 % DEL P.M. I EL TRANSPORT DE SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB CÀNON I TAXA. TOTALMENT ACABAT.	3,00	532,76	1.598,28
<b>2.14</b> <b>UDREN 0405</b>	<b>M3</b>	<b>FORMIGÓ EN MASSA TIPUS HM-15 PER A CUNETES.</b> FORMIGÓ EN MASSA TIPUS HM-15 PER A CUNETES, ELABORAT EN PLANTA, COL·LOCAT.	6,00	60,08	360,48
<b>2.15</b> <b>UXAP0213B</b>	<b>M</b>	<b>CLAVEGUERA FORM.D60cm, int.1:4+ADDIT.PLASTIFIC., SOLERA 15cm, RE</b> SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 60 CM, REJUNTAT INTERIORMENTAMB MORTER SEC DE CIMENT 1:4 AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS, SOLERA DE 15 CM, REBLIMENT DE 20 CM I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, TOTALMENT ACABAT.	40,00	89,84	3.593,60
<b>2.16</b> <b>UXAP 0299</b>	<b>M</b>	<b>NETEJA I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO</b> NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOMESES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SEGUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀMARA ROBOTITZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DEFINITIVA I DESPRÉS D'ACABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.	670,00	1,33	891,10
<b>TOTAL CAPÍTOL 2.....</b>				<b>93.215,76</b>	

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 3 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS</b>					
<b>3.01</b> <b>UXAP 0201</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b> EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.	1.022,59	13,82	14.132,19
<b>3.02</b> <b>UXAP 0202</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b> REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	516,28	1,04	536,93
<b>3.03</b> <b>UXAP 0203</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b> REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SELECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.	667,52	12,91	8.617,68
<b>3.04</b> <b>UXAP0209</b>	<b>M</b>	<b>CLAV.PP DOBLE PARET D.400 SN-8</b> SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE POLIPROPILE ESTRUCTURAT SENSE PRESSIÓ D.400 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA, COLOR TEULA, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL D'UNIONS (AMB JUNTA ELÀSTICA I MANEGUET). COL·LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	560,00	48,88	27.372,80
<b>3.05</b> <b>UXAP 02081B</b>	<b>UT</b>	<b>BASE POU D.120CM TUB FINS D.80,+REB</b> BASE DE POU DE REGISTRE DE D=1,2M INTERIOR PER A REBRE TUBS DE FINS A 80 CM, FORMAT PER UNA BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/lla D.1'50 M I 20 CM DE GRUIX PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT QUE ARRIBA A O PARTEIXI DEL POU, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, I UN CANALÓ DE MITJA CANYA DEL TUB MÉS GRAN EN EL SENTIT DE FLUXE DE SORTIDA, AMB MORTER DE C.P. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE I EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 P.M. SI L'AMPLADA ENTRE PARET DE POU I EXCAVACIÓ ÉS MAJOR DE 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI ÉS INFERIOR.	12,00	96,34	1.156,08
<b>3.06</b> <b>UXAP 0210B</b>	<b>M</b>	<b>PARET POU D120CM,PECES PREFAB.FO</b> PARET PER A POU CIRCULAR DE D120 CM DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, INCLOENT EL CON DE REDUCCIÓ, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I RECOLZADA SOBRE LA BASE D'OBRA DE FÀBRICA EN EL CENTRE DEL SEU GRUIX, INCLÒS EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95 % P.M. SI L'AMPLADA ÉS SUPERIOR A 60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI L'AMPLADA DEL TRADÓS ÉS MENOR.	19,20	119,77	2.299,58

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>3.07</b> <b>UXAP 0211B</b>	<b>UT</b>	<b>MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40</b> BASTIMENT I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DÚCTIL UNE 41-300 CLASSE D-400. MARC CIRCULAR DE 850 MM DE DIÀMETRE REVESTIT AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ, AMB JUNTA D'INSONORITACIÓ DE POLIETILÈ I PES MÍNIM DE 25 KGS. TAPA DIÀMETRE 650, CLASSE D400, RESISTÈNCIA 40 T, PES MÍNIM DE 32 KG AMB DISPOSITIU PER A TANCAMENT AUTOMÀTIC I OBERTURA DE LA TAPA A 130° I AMB SUPERFÍCIE AMB MOTIU DE L'AJUNTAMENT A DETALLAR I INSCRIPCIÓ DE "RESIDUALS", ANTI-LLISCANT I REVESTIDA AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ. COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLÒS EL MACISSAT AMB FORMIGÓ (HM-20/P/20/IIa) PER COL.LOCACIÓ DE TAPA.	12,00	150,79	1.809,48
<b>3.08</b> <b>UXAP 0212B</b>	<b>UT</b>	<b>GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.33X25CM,D18</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ, DE 330X250 MM, AMB RODO DE D 18 MM, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.	72,00	21,49	1.547,28
<b>3.09</b> <b>UXAR 03011</b>	<b>UT</b>	<b>CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO</b> ESCOMESA DE RESIDUALS DESDE PERICÓ SIFÒNIC A COL.LECTOR O A POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.200 MM A PROFUNDITATS DESDE 1'0 M FINS A 3'0 M DE FONDÀRIA. INCLOU:  1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.  2. 15 METRES DE TUB PVC S-2'5 D.200 MM. CONNECTAT A CANONADA PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB COLZE PVC 200 MM. 90° I INJERT EN CLICK A 45° A CANONADA PRINCIPAL.  3. CONNEXIONS A PERICÓ SIFÒNIC I A TUB O POU AMB PECES O ACTUACIONS ESPECIALS, PER A GARANTIR PERFECTA ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA.  4. PERICÓ SIFÒNIC	7,00	299,71	2.097,97
<b>3.10</b> <b>UXAP 0299</b>	<b>M</b>	<b>NETEJA I CTRL.ROBÒTIC DE VIDEO</b> NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOMESES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SEGUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀMARA ROBOTITZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DEFINITIVA I DESPRÉS D'ACABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.	560,00	1,33	744,80
<b>TOTAL CAPÍTOL 3 .....</b>					<b>60.314,79</b>

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 4 XARXA D'AIGUA POTABLE</b>					
<b>4.01</b> <b>UXAP 0201</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b> EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.	403,92	13,82	5.582,17
<b>4.02</b> <b>UXAP 0202</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b> REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	399,60	1,04	415,58
<b>4.03</b> <b>UXAP 0203</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b> REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SELECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.	281,88	12,91	3.639,07
<b>4.04</b> <b>UXAPOT110C</b>	<b>M</b>	<b>TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD. PAS SOTA CALÇADA</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DINS CAMISA PROTECCIÓ DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 110 MM, TIPUS PE-100, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL·LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU PRISMA DE FORMIGÓ, I CAMISA DE PROTECCIÓ AMB TUB DE PVC DE DN 315 S2,5. TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	36,00	31,32	1.127,52
<b>4.05</b> <b>UXAPO110</b>	<b>M</b>	<b>TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD.</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONTS DE LA RASA DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 125 MM, TIPUS PE-100, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL·LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.	630,00	20,47	12.896,10

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>4.06</b> <b>UXAPOTV125</b>	<b>UT</b>	<b>VÀLV. COMPORTA DN 125 PN-16 FD</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA COMPORTA DN 125 PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMILAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER CONNEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTERIOR DE TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.	7,00	429,59	3.007,13
<b>4.07</b> <b>UXAPT2</b>	<b>UT</b>	<b>HIDRANT DN100 DE 2 SORTIDES</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT DE CONNEXIÓ DN-100, AMB DUES SORTIDES RACORD BARCELONA 2 1/2" , MUNTAT SOTA NIVELL DE TERRA, TIPUS TALLERS LLOBREGAT, COS DE FOSA, AMB ARQUETA I TAPA DE FOSA, TOTALMENT ACABAT, INCLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.	4,00	610,73	2.442,92
<b>4.08</b> <b>UXAPBOC</b>	<b>UT</b>	<b>BOCA REG,FOSA, RAC.BARC. 45MM</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG, COS DE FOSA, PRESA RACORD BARCELONA 45MM TIPUS TALLERS LLOBREGAT O SIMILAR, AMB COLLARÍ DE PRESA AMB JUNTA TOTAL,CARCASSA DE FOSA DÚCTIL, ENLLAÇOS ROSCA-MASCLE D.50 MM I TRAMPILLÓ, TOTALMENT ACABADA, INCLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.	3,00	157,50	472,50
<b>4.09</b> <b>UXAPPAR</b>	<b>UT</b>	<b>ESCOMESA A PARCEL·LA</b> ESCOMESA A PARCEL·LA DES DE LA XARXA FINS A TUB D'ESCOMESA EXISTENT QUE INCLOU EL TUB DE PEAD PE-50, D.63, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, COLOR NEGRE, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU:  * P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: PEÇA "T" DE DERIVACIÓ DES DE XARXA, COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, "CARRETES", ETC.), TANT PER LA PRESA EN LA XARXA COM EN LA CONNEXIÓ A TUB D'ESCOMESA EXISTENT DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB UNIÓ UNIVERSAL LEYA O ACCESSORIS DE LLAUTÓ, SEGONS DIÀMETRES A CONNECTAR.  * SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.  * EXCAVACIÓ AMB TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA AMB CÀNON I TAXA INCLOSOS I REBLIMENT AMB COMPACTACIÓ FINS AL 95 % DEL SEU P.M.  TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL EN PLÀNOLS.	8,00	211,01	1.688,08
<b>4.10</b> <b>UXAPCON</b>	<b>UT</b>	<b>CONNEXIÓ TUB EXISTENT AMB TUB NOU</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LES PECES NECESSÀRIES EN CONNEXIÓ TIPUS UNIÓ UNIVERSAL LEYA O SIMILAR, DE TUB EXISTENT DE QUALSEVOL MATERIAL I DIÀMETRE ENTRE 50 I 200MM AMB TUB NOU PE DE DIÀMETRE ENTRE 90 I 200, TOTALMENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT.	1,00	220,18	220,18
<b>4.11</b> <b>UXAPO29</b>	<b>UT</b>	<b>PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT</b> PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT DE TOTA LA XARXA, PER TRAMS I AMB REPETICIÓ DE NEGATIUS SEGONS PROCEDIMENT DE NORMATIVA A REALITZAR ABANS DE LA PAVIMENTACIÓ DE VORERES I A FINAL D'OBRA.	1,00	600,00	600,00

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>4.12</b>		<b>PA PARTIDA PER IMPREVISTOS</b>			
<b>UXAPPIMP</b>		PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER POSSIBLES IMPREVISTOS COM FUITES O ALTRES DESPERFECTES EN LA INSTAL·LACIÓ.	1,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4 .....</b>					<b>35.091,25</b>

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 5 XARXA MITJA TENSIÓ</b>					
<b>5.01</b>	<b>M</b>	<b>EXC.I REBLERT 2C MT SOTA VORERA</b>			
<b>UXMTRAS2C</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA URBANITZADA D'ELEVADA DIFICULTAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 2 CIRCUIT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXUTS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLÓSOS TAXA I CÀNON.	541,00	21,47	11.615,27
<b>5.02</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.2c MT+2 R SOTA CALÇADA</b>			
<b>UXMTRAS2CSC</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, PER A TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 4 VEINES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN 160 MM (2+2 RESERVA), AMB LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLÓSOS TAXA I CÀNON.	20,00	41,18	823,60
<b>5.03</b>	<b>M</b>	<b>SUM.I COL. CIRC. 3(1X240) MM2 AL</b>			
<b>UXMT 01</b>		SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ EN RASA O TUBULAR D'UN CIRCUIT DE CABLE A I RHZ1 18/30 KV DE 3X(1X240) mm2 DE SECCIÓ.	1.162,00	33,90	39.391,80
<b>5.04</b>	<b>M</b>	<b>ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ</b>			
<b>UXMT 02</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ D'AVÍS DE LÍNIA ELÈCTRICA AMB BANDA PLÀSTICA HOMOLOGADA PER LA CIA. I D'ELEMENT DE PROTECCIÓ DE LÍNIA, CERÀMIC O DE PVC, HOMOLOGAT PER LA CIA. TANT LA CINTA SENYALITZADORA COM EL PROTECTOR, ANIRAN EN CADA RASA, TANTS COM CIRCUITS HI DISCORRIN PER ELLA.	1.122,00	3,44	3.859,68

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>5.05</b> <b>UXMT 03_1</b>	<b>UT</b>	<p><b>SUBM. I MUNT.C.T.DOBLE COMPLET.630 KVA</b></p> <p>SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONNEXIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CASETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PFU-5 D'ORMAZABAL O SIMILAR</li> <li>- 2 UT. CEL.LA DE LÍNIA SF6, TIPUS CML D'ORMAZABAL Ó SIMILAR</li> <li>- 4 UT. CEL.LA DE PROTECCIÓ DE TRAFI, TIPUS CMP-F D'ORMAZABAL O SIMILAR</li> <li>- 2 UT. TRANSFORMADOR EN BANY D'OLI D'EMPLENAT INTEGRAL 25000/380-220 V,630 KVA, DYN11, TERMÒMETRE.</li> <li>- 1 UTS. ARMARIS DE BAIXA TENSÍO I AMPLIACIÓ QUADRE BAIXA TENSÍO.</li> <li>- PONTS DE M.T. I B.T.</li> <li>- ENLLUMENAT INTERIOR DEL C.T. I INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR.</li> <li>- XARXA DE TERRES DE M.T, B.T. I LA TOTALITAT DE CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.</li> <li>- MATERIAL DE SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ.</li> <li>- FUSSIBLES I MATERIAL AUXILIAR.</li> </ul> <p>TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PRESCRIPCIONS DE COMPANYIA. INCLOENT TOTA L'OBRA CIVIL I DE PRESA DE TERRA NECESSARIES, PINTURA EXTERIOR D'ACABAT COLOR A DEFINIR I SORRA DE NIVELLACIÓ.</p>	1,00	49.490,00	49.490,00
<b>5.06</b> <b>UXMT 05</b>	<b>PA</b>	<p><b>DESMUNT.XARXA AÈRIA EXISTENT</b></p> <p>PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL DESMUNTATGE I ELIMINACIÓ TOTAL DE XARXA AÈRIA DE MT CONSISTENT EN TOTES LES FEINES NECESSÀRIES PER A PODER ELIMINAR-LA UN COP ESTIGUI EN FUNCIONAMENT LA NOVA XARXA SOTERRADA QUE SUBMINISTRARÀ ENERGIA ELÈCTRICA, INCLOENT DISPOSICIÓ D'ELEMENTS PROVISIONALS DE SOSTENIMENT I PROTECCIÓ, DE SER NECESSARIS. SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU, INCLOU EL DESMUNTATGE DE TORRES ELÈCTRIQUES I EL SEU CABLEJAT, SUBSTITUCIÓ DE DUES TORRES AMB LES SEVES CONVERSIONS AERI- SOTERRAT I AL REVÉS, PROJECTE I D.O., AIXÍ COM LES TAXES, TOT SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.</p>	1,00	67.000,00	67.000,00
<b>5.07</b> <b>UXBT 0777</b>	<b>PA</b>	<p><b>DRETS D ACCÉS A SUBMINISTRAMENT</b></p> <p>PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS D'ACCÉS A SUBMINISTRAMENT</p>	5.770,84	18,81	108.549,50
<b>TOTAL CAPÍTOL 5 .....</b>					<b>280.729,85</b>

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 6 XARXA BAIXA TENSÍO</b>					
<b>6.01</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 1c.BT</b>			
<b>UXBT 0601</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 1 CIRCUIT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXUTS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.	110,00	18,25	2.007,50
<b>6.02</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 2c.BT</b>			
<b>UXBT 0602</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 2 CIRCUITS DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.	110,00	19,84	2.182,40
<b>6.03</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+SORRA+REB.RASA 3c.BT</b>			
<b>UXBT 0603</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE 3 CIRCUITS DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.	85,00	20,77	1.765,45
<b>6.04</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.1c BT+1 R SOTA CALÇADA</b>			
<b>UXBT1CSC(1+1)</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSÍO, PER A TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 2 VEINES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN 160 MM (1+1 RESERVA) SEGONS NORMA UNE 50086, AMB LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.	10,00	21,62	216,20

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>6.05</b>	<b>M</b>	<b>OB.CIV.EXC.+PRIS+REB.CON.3c BT+3 R SOTA CALÇADA</b>			
<b>UXBT3CSC(3+2)</b>		EXCAVACIÓ DE RASA EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLÒS ROCA, PER A COL.LOCACIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSÍO, PER A TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 6 VEINES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN 160 MM (3+3 RESERVA) SEGONS NORMA UNE 50086, AMB LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.	10,00	54,76	547,60
<b>6.06</b>	<b>M</b>	<b>SUBM.+EST.CIRC.3(1X240)+1X150 AI</b>			
<b>UXBT 0605</b>		SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 1 CIRCUIT DE CABLE AI RV 0'6/1KV 3X(1X240)+1X150 MM2, EN FONS DE RASA O ENTUBAT.	590,00	18,69	11.027,10
<b>6.07</b>	<b>M</b>	<b>ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ</b>			
<b>UXMT 0106</b>		SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ D'AVÍS DE LÍNIA ELÈCTRICA AMB BANDA PLÀSTICA I D'ELEMENT DE PROTECCIÓ DE LÍNIA, CERÀMIC O DE PVC, HOMOLOGATS AMBDÓS PER LA CIA. , ANIRAN EN CADA RASA, TANTS COM CIRCUITS HI DISCORRIN PER ELLA.	590,00	3,23	1.905,70
<b>6.08</b>	<b>UT</b>	<b>CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGPH-400-9-C</b>			
<b>UXCGP400A</b>		SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, ESQUEMA 9, HIMEL MODEL CGPH-400/9-C, O SIMILAR, FETA AMB RESINES DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, PREMSADES EN CALENT I POLIMERITZADES A 140°C, MUNTATGE AMB DOBLE AÏLLAMENT, PER A UNA INTENSITAT MÀXIMA DE 400 A, DE DIMENSIONS 595 MM D'ALÇADA, 298.5 D'AMPLADA I 160 DE FONDÀRIA. EQUIPADA AMB BASES TALLACIRCUITS, NEUTRE SECCIONABLE, BRIDA D'ENTRADA DE CABLES PER FACILITAR EMBORNAT DE CONDUCTORS, PANTALLES SEPARADORES DE FASES, POTES METÀL.LIQUES PER A L'ANCORATGE DE LA CAIXA, BORNES D'ALEACIÓ DE COURE I ESTANY (BIMETÀL.LICS) PER A LA CONEXIÓ DE COURE I ALUMINI SEGONS EL CAS, AMB NÚM. REF. BBH-32 PER A UNA SECCIÓ DE CABLE DE 150 A 240 MM², POSTA A TERRA AMB PICA I CABLE T.T. I TOTA ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ.  TOTALMENT EQUIPADA I ACABADA SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA.	7,00	572,67	4.008,69
<b>6.09</b>	<b>UT</b>	<b>CAIXA DE SECCIONAMENT</b>			
<b>UXCAIXSECC</b>		SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE SECCIONAMENT, HAZEMEYER MODEL CGS-400, O SIMILAR, DE DIMENSIONS 698 MM D'ALÇADA, 163 MM DE FONDÀRIA I 360 MM D'AMPLÀRIA, PER A PERMETRE UNA ENTRADA I UNA SORTIDA DE COMPANYIA SUBMINISTRADORA, I UNA DERIVACIÓ CAP A CGP. TOTALMENT EQUIPADA I INSTAL.LADA SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.	3,00	429,86	1.289,58

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>6.10</b> <b>UXARMPREF01</b>	<b>UT</b>	<b>ARMARI PREFABRICAT PER A CGP+CS</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PREFABRICAT PER UBICAR LES CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I LES CAIXES DE SECCIONAMNET, AMB PORTA MELÀL·LICA I TANCAMENT ESTANC TIPUS JIS, AMB PIQUETA DE POSTA A TERRA, DE DIMENSIONS 800 MM D'AMPLE, 1900 MM D'ALÇADA I 345 MM DE FONDÀRIA, SOBRE SÒCUL DE 400 MM D'ALÇADA. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.	7,00	592,09	4.144,63
<b>6.11</b> <b>UXBT 0777</b>	<b>PA</b>	<b>DRETS D ACCÉS A SUBMINISTRAMENT</b> PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS D'ACCÉS A SUBMINISTRAMENT	999,42	18,81	18.799,09
<b>6.12</b> <b>UXBT 0702</b>	<b>PA</b>	<b>DRETS D'EMBRANCAMENT</b> PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS D'EMBRANCAMENT A SATISFER PEL SOL·LICITANT A LA COMPANYIA ELÈCTRICA.	1,00	24.000,00	24.000,00
<b>6.13</b> <b>UXBT 0720</b>	<b>UT</b>	<b>PROJECTE I LEGALITZACIÓ</b> LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BT ALS SERVEIS TERRITORIALS D'INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: REDACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC, VISAT COL·LEGAL, CERTIFICAT FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ I TRAMITACIÓ I APROVACIÓ PER L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL DE LA GENERALITAT, INCLOSES TAXES I VISATS.	1,00	4.200,00	4.200,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 6.....</b>					<b>76.093,94</b>

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL</b>		<b>7 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC</b>			
<b>7.01</b>	<b>M</b>	<b>PAS SOTA VORERA, D'1 TUB PE DN 90mm, EN RASA DE 0,4x0,7 m</b>			
<b>UXEP VOR1A</b>		CANALITZACIÓ SOTA VORERA, D'1 TUB PE DN 90 mm, EN RASA DE 0,4x0,7 m DE PROFUNDITAT, CONSIDERANT TRANSPORTS , MITJANS AUXILIARS I AJUDES NECESSARIES PER LA REALITZACIÓ DE LA MATEIXA COMPLETAMENT ACABADA, INCLOU COM A MÍNIM ELS SEGÜENTS CONCEPTES:  -SUBMINISTRAMENT D' 1 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC, DE DOBLE CAPA ( INTERIOR LLISA ) DE 90 mm DE DIÀMETRE AMB GUIA DE NILÓ, INSTAL·LAT I REOMPLERT FINS COTA INDICADA EN PLÀNOLS AMB SORRA FINA. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CINTA SENYALITZADORA DE PLÀSTIC. -REOMPLERT I COMPACTACIÓ FINS AL 95% DEL SEU P.M. ,DE LA RESTA DE RASA AMB MATERIAL D'APORTACIÓ NECESSARI.  TOTALMENT ACABADA	480,00	14,09	6.763,20
<b>7.02</b>	<b>M</b>	<b>PAS CARRERS, 2 POLIETILÈ DN 125 SOTA CALÇADA</b>			
<b>UXEP2PE259</b>		CANALITZACIÓ DE TRASPÀS DE CARRERS QUE INCLOU EXCAVACIÓ, FORMIGÓ DE NETEJA, 2 TUBS DE P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC DOBLE PARET NORMA EN 50086 DN 125 MM, DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE LA RESTA DE TRAÇAT, FORMIGONATS AMB HM-20/P/20/IIa, PRISMA SEGONS PLÀNOLS, AMB REBLERT I COMPACTACIÓ AL 98% DEL SEU P.M., DE MATERIAL SELECCIONAT FINS A LA BASE.	12,00	21,47	257,64
<b>7.03</b>	<b>UT</b>	<b>PERICÓ REGISTRE 0'5X0'5X1'0</b>			
<b>UXEP 0708</b>		PERICÓ PER A TRESPÀS DE CARRERS, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15 I ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X1'0 M AMB TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA GRIS DE 60X60 CM PER A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚBLIC" I ESCUT O PICTOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A 40 CM.	12,00	85,61	1.027,32
<b>7.04</b>	<b>M</b>	<b>COND. CU RV 0'6/1KV, 4X6 MM2</b>			
<b>UXEP 0105</b>		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ PER INSTAL·LACIÓ SUBTERRÀNIA.	490,00	2,42	1.185,80
<b>7.05</b>	<b>UT</b>	<b>PLACA.ACER COBR. 50x50x3</b>			
<b>UXE 0115</b>		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50x3 COM A PRESA DE TERRA, INCLOU EL TRAM DE CABLE D'UNIÓ DE CU NU 35mm FINS EL CABLE GENERAL DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES.	21,00	27,07	568,47
<b>7.06</b>	<b>M</b>	<b>COND. CU DESPULLAT 1X35 MM2</b>			
<b>UXEP 0706</b>		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DESPULLAT DE 1X35 MM2, COLOCAT SOTERRAT EN RASA PER A POSTA A TERRA, INCLOSA P.P DE CONNEXIONS.			

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
			430,00	2,73	1.173,90
<b>7.07</b>	<b>UT</b>	<b>PUNT LLUM,COL.CL-1 T.BARC,9'0 M+LLUM.QSA-5 V, 150 W VSAP</b>			
<b>UXEP 0712B</b>		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT DE LLUM TOTALMENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT FORMAT PER: <p>1. COLUMNA MODEL CL-1 TIPUS BARCELONA D'IEP (O SIMILAR),9'0 M D'ALÇADA, SUPORT GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT AMB CAPA D'ADHERÈNCIA I D'ACABAT OXIRÓN COLOR S/ DIRECCIÓ D'OBRA, 3 MM DE GRUIX AMB PORTETA DE REGISTRE I TANCA DE SEGURETAT.</p> <p>2. 1 UNITAT DE LLUMINÀRIA MODEL QSA-5 V DE CARANDINI (O SIMILAR), AMB EQUIP I LÀMPADA DE 150 W, VSAP. AMB EQUIP AUXILIAR DE PHILIPS O SIMILAR: REACTANCIA, CONDENSADOR, PLACA DE BORNES, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ.</p> <p>3. CABLEJAT INTERIOR AMB CONDUCTOR TIPUS RV 0,6/1 KV DE 1X2,5 MM2, CAIXA DE FUSIBLES I DE CONNEXIONS, I CONNEXIÓ A PIQUETA DE PRESA DE TERRA, AMB CABLE ENFUNDAT COLOR GROC-VERD.</p> <p>4. CABLEJAT DE LA PRESA DE TERRA.</p> <p>TAMBÉ INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS S/PLÀNOLS I ANCORATGE AMB PERNES I NUMERACIÓ VISIBLE AMB XAPETA DE PLÀSTIC TALADRADA AL FUSTE O SEGONS INDICACIONS DELS S.T.M. TOTALMENT ACABADA.</p>	20,00	1.147,01	22.940,20
<b>7.08</b>	<b>UT</b>	<b>QUAD.CONTR.MANIOBR.COMPL.+O.CIVIL, DE 4 SORTIDES+REDUCTOR</b>			
<b>UXEP 0717A</b>		SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE QUADRE DE PROTECCIÓ, CONTROL, MESURA I MANIOBRA PEL COMANDAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, DE LA CASA MASTERQUADRE MODEL IQ 1319R 4S DRW AMB 4 SORTIDES DE CIRCUIT I DOBLE NIVELL AL MATEIX QUADRE, INCLOSES FEINES D'OBRA CIVIL. TOTALMENT CONNEXIONAT I ACABAT, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: <p>* ARMARI D'ACER INOXIDABLE AMB CAIXES DE DOBLE AILLAMENT AL SEU INTERIOR PER A L'APARAMENTA GRAFIADA EN PLÀNOLS, DE DIMENSIONS I PINTAT S/ PLÀNOLS AMB TEULADETA I PANY JIS I VENTIL·LACIÓ.</p> <p>* QUADRE DE MANIOBRA FORMAT PER CAIXES DE DOBLE AILLAMENT.</p> <p>* EQUIP DE MESURA T-20 COMPLET PER A LA POTÈNCIA INDICADA EN ESQUEMA DEL QUADRE, SEGONS NORMES DE FECSA-ENDESA AMB EQUIP DE MESURA DE POTÈNCIA ACTIVA DOBLE TARIFA, REACTIVA, RELLOTGE.</p> <p>* AMB ESTABILITZADOR/REDUCTOR</p> <p>* CAIXA SECCIONADORA DE 400 A.</p> <p>* QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ DE 160 A</p> <p>* MAGNETOTÈRMICS I DIFERENCIALS PER A TOTES LES SORTIDES, D'ACORD AMB ESQUEMA ELÈCTRIC.</p> <p>* CONTACTORS, INTERRUPTORS MANUAUS, FUSIBLES, ETC, D'ACORD AMB ESQUEMA ELÈCTRIC.</p> <p>* LÍNIA LLIURE TOTALMENT EQUIPADA PER A AMPLIACIONS FUTURES S/ESQUEMES UNIFILARS.</p> <p>* CABLEJAT, BORNES, ETC. SEGONS PLEC DE CONDICIONS.</p> <p>* PRESA DE TERRA, PIQUETA INCLOSA</p> <p>* CABLEJAT I ENLLUMENAT INTERIORS: ENDOLL DE 16 A I FLUORESCENT INTERIOR.</p> <p>* ACTUACIONS NECESSÀRIES D'OBRA CIVIL.</p> <p>* CÒPIA DEGUDAMENT ADHERIDA DE L'ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTAL·LACIÓ.</p> <p>* SÒCLO O BANCADA INOX. EMPOTRABLE.</p> <p>TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT.</p>	1,00	7.792,20	7.792,20

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>7.09</b> <b>UXEP 0720</b>	<b>UT</b>	<b>PROJECTE I LEGALITZACIÓ.</b> LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D'ENLLUMENAT PÚBLIC ALS SERVEIS TERRITORIALS D'INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: REDACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC, VISAT COL·LEGIAL, CERTIFICAT FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ I TRAMITACIÓ I APROVACIÓ PER L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL DE LA GENERALITAT, INCLOSES TAXES I VISATS.	1,00	3.600,00	3.600,00
<b>7.10</b> <b>UXEP 0721</b>	<b>UT</b>	<b>CONTRACTACIÓ E.P. A CIA. FECSA-ENDESA</b> CONTRACTACIÓ DE L'ENERGIA PER A L'ENLLUMENAT PÚBLIC AMB LA COMPANYIA ENDESA PEL QUADRE D'ENLLUMENAT, AMB UN TOTAL DE 10 KW.	1,00	2.400,00	2.400,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 7 .....</b>					<b>47.708,73</b>

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 8 XARXA TELECOMUNICACIONS</b>					
<b>8.01</b> <b>UXAP 0201</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b> EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.	423,00	13,82	5.845,86
<b>8.02</b> <b>UXAP 0202</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b> REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	470,00	1,04	488,80
<b>8.03</b> <b>UXAP 0203</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b> REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.	282,00	12,91	3.640,62
<b>8.04</b> <b>UXT 070202</b>	<b>UT</b>	<b>TRONETES TIPUS "H"</b> OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRONETA TIPUS "H" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I TAPA DE FOSA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PROVISIONALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA, AMB EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA AMB PAGAMENT DE CÀNON I TAXA , I COMPACTACIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL 95 % DEL SEU P.M.	9,00	493,06	4.437,54
<b>8.05</b> <b>UXT 0206</b>	<b>UT</b>	<b>TRONETES TIPUS "M"</b> OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRONETA TIPUS "M" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I TAPA DE FOSA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PROVISIONALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA, AMB TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR, I COMPACTACIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL 98 % DEL SEU P.M.	2,00	100,72	201,44
<b>8.06</b> <b>UXT2110</b>	<b>M</b>	<b>PRISMA ACABAT 2 D.110 MM</b> SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 2 D.110 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.	625,00	11,87	7.418,75

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>8.07</b> <b>UXT4DN110</b>	<b>M</b>	<b>PRISMA ACABAT 4 D.110 MM</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 4 D.110 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.	60,00	14,89	893,40
<b>8.08</b> <b>UXT2DN63</b>	<b>M</b>	<b>PRISMA ACABAT 2 D.63 MM</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 2 D.63 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.	170,00	6,91	1.174,70
<b>8.09</b> <b>UXT 0703</b>	<b>UT</b>	<b>PEANYA SUPORT QUADRE</b> PEANYA DE SUPORT DE QUADRE DE CONNEXIONS DE FORMIGÓ EN MASA AMB TUBS PASSAMURS AMB COLZES D'ENTRADA DE DIMENSIONS I CARACTERISTIQUES DE TUBS EXPRESSADES EN PLÀNOLS DE DETALL. IN SITU O PREFABRICADA. TOTALMENT ACABADA.	1,00	181,80	181,80
<b>8.10</b> <b>UXT 0108</b>	<b>UT</b>	<b>ESCOM.FINS A LÍMIT DE EDIFICI</b> PART DE L'ESCOMESA DES DE PERICÓ "H" O "M" FINS A LÍMIT DE CADA FINCA CONSISTENT EN EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'UN O DOS TUBS DE D.63 MM DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LA XARXA INCLOSA PROTECCIÓ DE FORMIGÓ I REBLIMENT, TOT S/PLÀNOLS, INCLÒS TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR, I COMPACTACIÓ DE RASA FINS EL 98 % DEL SEU P.M.	7,00	39,41	275,87
<b>8.11</b> <b>UXT 01100</b>	<b>UT</b>	<b>CONNEXIÓ LÍNIES EXISTENTS</b> CONNEXIÓ COMPLETAMENT ACABADA ALS PUNTS DE SUBMINISTRAMENT MÉS PROPERS.	2,00	667,72	1.335,44
<b>8.12</b> <b>UXT 0112</b>	<b>PA</b>	<b>RETIRADA DE XARXA AERIA EXISTENT</b> PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER RETIRADA DE XARXA AERIA EXISTENT	1,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 8.....</b>					<b>31.894,22</b>

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL</b>		<b>9 PAVIMENTACIÓ</b>			
<b>9.01</b> <b>UMT 0113</b>	<b>M3</b>	<b>BASE TOT-Ú ARTIFICIAL,ESTESA+PIC</b> BASE DE TOT-U ARTIFICIAL ZA-25 DE 25 CM DE GRUIX, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL SEU PM.	1.146,90	21,51	24.669,82
<b>9.02</b> <b>UPAV 0903</b>	<b>M</b>	<b>VORADA REMUNT.T.AMERICÀ LLIS,FOR.,SOB/30-35</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ DE SUPERFÍCIE LLISA DE PECES DE FORMIGO DE 0'5 m DE LONGITUD I DE 7X13X25 CM APROXIMADAMENT, BICAPA, AMB ROTURA A FLEXIÓ SUPERIOR A 5'5 NW/MM2 I A COMPRESSIÓ SUPERIOR A 350 KP/CM2, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-20/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TALLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I A CORBES DE GRANS RADIS.	477,00	17,54	8.366,58
<b>9.03</b> <b>UPAV 0204</b>	<b>M</b>	<b>VORADA FORMIGO,T3, 17X28CM,SOB/30-35</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE 17X28 CM,TIPUS T3, BICAPA, AMB ROTURA A FLEXIÓ SUPERIOR A 5'5 NW/MM2 I A COMPRESSIÓ SUPERIOR A 350 KP/CM2, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-15/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TALLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I A CORBES DE GRANS RADIS.	609,00	18,08	11.010,72
<b>9.04</b> <b>UPAV 0908</b>	<b>M</b>	<b>RIGOLA PREFABR.BLANCA 20X20X8 SOB/30-35</b> <b>HM-15</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE RIGOLA PREFABRICADA BLANCA DE FORMIGÓ DE 20X20X8 SOBRE BASE DE HM-15/P/20/IIa DE 30X28'5 CM.	1.472,80	9,11	13.417,21
<b>9.05</b> <b>UPAV 0911</b>	<b>M2</b>	<b>BASE DE HM-20,15 CM, SOTA PANOT EN VOR.</b> <b>REMUN</b> LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, SOTA PANOT, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, REGLEJAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X8. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M.	210,00	17,12	3.595,20
<b>9.06</b> <b>UPAV 091A</b>	<b>M2</b>	<b>BASE DE HM-20,15 CM, SOTA PANOT EN VOR. NO</b> <b>REMUN</b> LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, SOTA PANOT, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, REGLEJAT. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M.	2.317,00	12,81	29.680,77
<b>9.07</b> <b>UPAV0912A</b>	<b>M2</b>	<b>RAJOLA HIDRÀULICA DE 20X20X4cm</b> SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PANOT DE COLORS GRIS, A CABCAT SUPERFICIAL RUGOS SENSE PASTILLES, AMB PECES DE 20X20X4 CM CLASSE 1A, TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT AMB 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT.	2.317,00	13,24	30.677,08

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>9.08</b> <b>UPAV 097</b>	<b>M2</b>	<b>PAV.FORM.GRIS.RASPATLLAT CARRIL BICI</b> PAVIMENT CONTINU PER A CARRIL BICI A BASE DE FORMIGÓ HM-20 D'UN GRUIX MIG DE 10 CM, AMB ACABAT RASPATLLAT I REG AMB RESINES PER CURAT DEL FORMIGÓ. QUEDEN TAMBÉ INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE "TABICA" LATERAL DE CONTENCIÓ ON CALGUI. S'INCLOU LA COLORACIÓ DEL PAVIMENT, LES FIBRES ANTIESQUERDES I TALL PER JUNTA DE DILATACIÓ CADA 5 METRES LINEALS.	861,96	14,16	12.205,35
<b>9.09</b> <b>UPAV0977</b>	<b>M</b>	<b>VORADA FORMIGO,TABLON 1, 8X20CM,SOB/30-25</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE 8X20 CM,TIPUS TABLON 1, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-15/P/20/IIa DE 30 A 25 CM D'ALÇÀRIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TALLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I A CORBES DE GRANS RADIS.	880,00	12,58	11.070,40
<b>9.10</b> <b>UPAV 09172</b>	<b>T</b>	<b>PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT S-20</b> PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO SEMIDENSA S-20 AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, AMB GRUIX DE 7 CM I UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'42 T/M3 ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL REG D'EMPRIMACIÓ AMB UNA DOTACIÓ DE 1'0 KG/M2.	750,86	64,87	48.708,29
<b>9.11</b> <b>UPAV 0918</b>	<b>T</b>	<b>PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT D-12</b> PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT PORFÍDIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, AMB GRUIX DE 5 CM I UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'45 T/M3, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL REG D'ADHERÈNCIA AMB UNA DOTACIÓ DE 0'5 KG/M2	562,02	67,02	37.666,58
<b>9.12</b> <b>UPAV09031</b>	<b>UT</b>	<b>GUAL PREFABRICAT TIPUS MINUSVÀLID</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PANOT DE BOTONS I LES 14 PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A FORMACIÓ DE GUALS PER A MINUSVÀLIDS, DE 3,2 M DE LONG. COM S'INDICA EN EL PLANOL DE DETALL.	6,00	379,13	2.274,78
<b>9.13</b> <b>UPAESC</b>	<b>UT</b>	<b>ESCOSELL D'1X1M AMB PREF. FIOI</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ESCOSELL DE 1x1M2 FORMAT PER 4 PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS FIOI-92 (8x20x92CM) R-250, BICAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-20/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L	33,00	50,03	1.650,99
<b>9.14</b> <b>UE0420</b>	<b>m</b>	<b>TANCA D'2 M. D'ALÇÀRIA,D'ACER SIMPLE TORSIÓ</b> TANCAMENT DE 2 M. D'ALÇÀRIA, AMB MALLA D'ACER SIMPLE TORSIÓ GALVANITZADA I PALS DE TUB DE D 48 MM. COL.LOCATS CADA 2,5 M. SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOSA L'EXCAVACIÓ PER ALS POUS DE CIMENTACIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ. TOTALMENT ACABADA.	240,00	31,49	7.557,60
<b>TOTAL CAPÍTOL 9.....</b>			<b>242.551,37</b>		

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 10 JARDINERIA I REG VIAL</b>					
<b>10.01</b> <b>UXAP 0201</b>	<b>M3</b>	<b>EXC. RASA H&lt;=4M,A&lt;=2M,TOT T.TERR</b> EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTRUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT), INCLÒS ROCA, I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.	61,76	13,82	853,52
<b>10.02</b> <b>UXAP 0202</b>	<b>M2</b>	<b>REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M</b> REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	154,40	1,04	160,58
<b>10.03</b> <b>UXAP 0203</b>	<b>M3</b>	<b>REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M</b> REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATERIAL SELECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRIANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.	61,76	12,91	797,32
<b>10.04</b> <b>UIR 0101A</b>	<b>M</b>	<b>TUB PEAD D32 MM, 10ATM, PE100</b> CONDUCCIÓ TUB PEAD PE-100,D.32, 10 ATM. INCLOU P.P DE TOTS ELS ACCESSORIS D'UNIÓ I DERIVACIONS I TOTES LES CONNEXIONS NECESSÀRIES.	386,00	2,97	1.146,42
<b>10.05</b> <b>UIR 0104</b>	<b>UT</b>	<b>ELECTROVÀLV.REGUL.CABAL,2",PVC</b> VÀLVULA ELÈCTRICA DE POSTA EN MARXA DEL REG DE 2" (FINS A 12 M3/H), CONFIGURADA EN ANGLE, COS DE PVC, A PRESSIÓ DES DE 1 A 10 BARS AMB REGULACIÓ DE CABAL DES DE 0'50 FINS A 34 BARS I AMB SOLENOIDE DE 24V-50Hz, TIPUS PGA DE RAINBIRD O SIMILAR.	1,00	128,46	128,46
<b>10.06</b> <b>UIR 0129</b>	<b>UT</b>	<b>PROGRAMADOR DE REG</b> PROGRAMADOR ELECTRÒNIC I ELECTROMECÀNIC DE SESSIONS DE REG, TIPUS RAIN BIRD SERIE T-BOS O SIMILAR, DE DOBLE PROGRAMA I 4 ESTACIONS, DURADA DEL CICLE D'ENTRE 2 I 7 DIES, TEMPS DE PROGRAMACIÓ D'ENTRE 2 MIN. I 2 HORES. INCLOU MUNTATGE TOTALMENT ACABAT.	1,00	587,45	587,45
<b>10.07</b> <b>UIR 0108</b>	<b>UT</b>	<b>PERICÓ ESTANC ALLOTJAM. EQUIPS 0'5X0'5X0'7</b> PERICÓ PER ALLOTJAMENT EQUIP, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X0'7, I ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, AMB TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA GRIS DE 30X30 CM PER A SUPORT DE 25 T. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSTAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A 40 CM.	1,00	100,76	100,76

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>10.08</b>	<b>UT</b>	<b>REG LABERINT GOTER TECHLINE</b>			
<b>UIR 0123A</b>		SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LABERINT DE REG EN CADA ESCOSELL, INCLOU EXCAVACIÓ, TUB PEBD D32 MM I UNIONS, TUB PE DE GOTER TI-PUS TECH-LINE, COMPLETAMENT ACABAT.	33,00	3,58	118,14
<b>10.09</b>	<b>UT</b>	<b>SUB. I PL. BRACHICHITON 0.16/0.18M PERIMETRE</b>			
<b>UJ CJ MAG</b>		SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'EXEMPLAR DE BRACHICHITON EN CONTENIDOR, ARREL NUA O PA DE TERRA AMB PROTECCIÓ DE MALLA I GUIX, SEGONS SIGUI MÉS PROPICI PER L'ARBRE, DE 16-18 CM DE PERÍMETRE, INCLOENT L'EXCAVACIÓ DEL CLOT, TUTOR SI ÉS PRECEPTIU, ADOB DE PLANTACIÓ, I PRIMER REG.	33,00	98,48	3.249,84
<b>TOTAL CAPÍTOL 10.....</b>					<b>7.142,49</b>

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL</b>		<b>11 MOBILIARI URBÀ</b>			
<b>11.01</b> <b>U CJ16C</b>	<b>UT</b>	<b>BANC TIP.NEOBARCINO</b> SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO PINTAT COLOR A DEFINIR, ANCORAT,EXCAVACIÓ DELS CLOTS, TOTALMENT ACABAT. DETALLS SEGONS PLÀNOLS	6,00	306,62	1.839,72
<b>11.02</b> <b>DMD10A</b>	<b>UT</b>	<b>FONT D'ACER TIPUS "EGEA"</b> FONT D'ACER ZINCAT AMB INCLINACIÓ I ACABAT OXIRÓN NEGRE IU AMB ACCESSORIS D'ACER INOXIDABLE I REIXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES DE FOSA TIPUS "EGEA", DEGUDAMENT MUNTADA I CONNECTADA. DETALLS SEGONS PLÀNOLS.	2,00	260,81	521,62
<b>11.03</b> <b>U CJ15CG</b>	<b>UT</b>	<b>PAPERERA TIPUS CIRCULAR 60</b> SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PAPERERA CIRCULAR METÀL.LICA TIPUS BARCELONA. DE CAPACITAT 60 L., ANCORADA, EXCAVACIÓ, TOTALMENT ACABADA. DETALLS SEGONS PLÀNOLS	14,00	167,24	2.341,36
<b>11.04</b> <b>U CSA3</b>	<b>UT</b>	<b>BATERIA DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS "A2"</b> UNITAT DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS "A2" DE LA MARCA EQUI-NORD O SIMILAR, PREPARATS PER A ALBERGAR 2 CONTENIDORS DE FINS 1300 LITRES. ESTÀ COMPOSAT D'UNA PLATAFORMA ELEVADORA ACCIONADA PER DOS CILINDRES DE SIMPLE EFECTE. SOBRE LA TAPA DEL SISTEMA ES SITUA LA BÚSTIA D'ABOCAMENT. FABRICADA INTEGRAMENT EN ACER. EL TAMBOR D'ABOCAMENT ESTARA FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I DISPOSARÀ DE TANCAMENT AUTOMÀTIC. L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT BOTONERA D'ACCIONAMENT UBICADA EN EL CAMIÓ DE RECOLLIDA. ELS CONTENIDORS DE CÀRREGA TRASERA NO ESTAN INCLOSOS. EN INSTAL.LACIONS AMB CENTRAL AUTÒNOMA L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT TORRETA DE CONTROL. MODEL DE BÚSTIA (REBUIG) I MARRÓ (ORGÀNICA). ROTULACIÓ DE LES BÚSTIES: REBUIG+ORGÀNICA. INCLOU L'ENSAMBLATGE DE LES PLAQUES QUE FORMEN EL MÒDUL PREFABRICAT. INCLOU TAMBÉ L'EXCAVACIÓ, NIVELLACIÓ AMB GRAVES, TRASDÓS AMB GRAVES I ACABAT SUPERFICIAL. LES CARACTERÍSTIQUES DELS CONTENIDORS ES MOSTREN EN PLÀNOLS.	1,00	12.120,00	12.120,00

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>11.05</b>	<b>UT</b>	<b>BATERIA DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS "SL2"</b>			
<b>U CSSL3</b>		UNITAT DE CONTENIDORS SOTERRATS TIPUS SL2 DE LA MARCA EQUI-NORD O SIMILAR. EQUIPS DESTINATS AL SOTERRAMENT DELS CONTENIDORS DE RECOLLIDO SELECTIVA DE CÀRREGA MITJANÇANT PLOMA. ELS EQUIPS ESTAN PREPARATS PER ALBERGAR 2 CONTENIDORS DE 3000 LITRES DE CAPACITAT CADASCUN. L'EQUIP ESTÀ COMPOSAT D'UNA TAPA ABATIBLE ACCIONADA PER DOS CILINDRES DE SIMPLE EFECTE. SOBRE LA TAPA DEL SISTEMA ES SITUA LA BÚSTIA D'ABOCAMENT. AQUESTA BÚSTIA ES COMPOSA PRINCIPALMENT DE DUES PECES, COS PRINCIPAL I TAMBOR D'ABOCAMENT. EL COS DE LA BÚSTIA ESTÀ FABRICAT EN CÀNER, EL TAMBOR D'ABOCAMENT ESTARÀ FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I DISPORARÀ DE SISTEMA DE TANCAMENT AUTOMÀTIC. L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT BOTONERA D'ACCIONAMENT UBICADA EN EL CAMIÓ DE RECOLLIDA. INCLOU CONTENIDORS DE 3000 LITRES DE CAPACITAT, DOBLE "ENGANCHE" NORMALITZAT PER DESCÀRREGA INFERIOR DE RESIDUOS. EN INSTAL·LACIONS AMB CENTRAL AUTÒNOMA, L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP ES REALITZARÀ MITJANÇANT TORRETA DE CONTROL. MODEL DE LA BUSTIA: COLOR BLAU + GROC+ VERDE. ROTULACIÓ DE LES BÚSTIES: PAPER + ENVASOS+VIDRE.INCLOU L'ENSAMBLATGE DE LES PLAQUES QUE FORMEN EL MÒDUL PREFABRICAT. INCLOU TAMBÉ L'EXCAVACIÓ, NIVELLACIÓ AMB GRAVES, TRASDÓS AMB GRAVES I ACABAT SUPERFICIAL. LES CARACTERÍSTIQUES DELS CONTENIDORS ES MOSTREN EN PLÀNOLS.			
			2,00	12.120,00	24.240,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 11.....</b>					<b>41.062,70</b>

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 12 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VERT</b>					
<b>12.01</b> <b>USHV1202</b>	<b>M</b>	<b>LINIA DISCONTINUA 10 CM</b> PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN LINIA DISCONTINUA DE 10 CM D'AMPLADA. INCLOU EL PREMARCATGE INCLOSA P.P. DE TRANSPORTS	540,00	1,97	1.063,80
<b>12.02</b> <b>USHV1203</b>	<b>M2</b>	<b>ZEBREJATS I SIGNES</b> PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIONS. INCLOU EL PREMARCATGE INCLOSA P.P. DE TRANSPORTS	37,80	17,06	644,87
<b>12.03</b> <b>USHV1211</b>	<b>UT</b>	<b>PAL ALUMINI CURT 3'0M</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU DE FORMIGÓ DE 0'4X0'4X0'6 EXCAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE PAL DE SENYALS D'ALUMINI ANODITZAT COLOR XAMPANY DE GIROD O SIMILAR, DE 3'0 M I 60 MM DE DIÀMETRE, INCLOSES SUBJECCIONS.	14,00	86,50	1.211,00
<b>12.04</b> <b>USHV1210</b>	<b>UT</b>	<b>PLACA QUADR.REFLEX.INT. ALTA</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL·LIC DE PLACA SENYALITZADORA D'ALUMINI NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.1 IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, QUADRADA, DE 60 CM DE COSTAT, PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.	6,00	70,71	424,26
<b>12.05</b> <b>USHV1206</b>	<b>UT</b>	<b>PL. CIRC.REFLEX INT.ALTA.D.60,CARG</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL·LIC DE PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.1 IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, CIRCULAR D.60 CM, PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.	5,00	67,62	338,10
<b>12.06</b> <b>USHV1209</b>	<b>UT</b>	<b>PL.TRIA.REFL.INT.ALTA.L=70,CARG</b> SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL·LIC DE PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.1 IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.	3,00	80,43	241,29
<b>TOTAL CAPÍTOL 12.....</b>					<b>3.923,32</b>

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL</b>		<b>13 ACONDICIONAMENT ZONA VERDA</b>			
<b>13.01</b>	<b>PA</b>	<b>PARTIDA PER ZONA VERDA</b>			
<b>UIR 0132</b>		PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ENJARDINAMENT I URBANITZACIÓ DE LA ZONA VERDA SEGONS DIRECTRIUS DE LA DIRECCIÓ FACULTATI-VA.	10.953,49	30,00	328.604,70
<b>TOTAL CAPÍTOL 13.....</b>					<b>328.604,70</b>

Codi	U.A.	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL</b>		<b>14 SEGURETAT I SALUT</b>			
14.01 PSiS150101	UT	P.P. PROJ SIS EXISTENT	1,00	29.230,75	29.230,75
<b>TOTAL CAPÍTOL 14.....</b>					<b>29.230,75</b>
<b>TOTAL LLISTAT .....</b>					<b>1.445.552,41</b>

**Jordi Molas i Ruiz**  
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques  
Col.legiat N° 9.041

## 4.5. RESUM DEL PRESSUPOST

Capítol	Resum	Import	%
01 CMT	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES.....	167.988,54	11,62
02 CXAP	XARXA D'AIGÜES PLUVIALS.....	93.215,76	6,45
03 CXAR	XARXA D'AIGÜES RESIDUALS.....	60.314,79	4,17
04 CXAPOT	XARXA D'AIGUA POTABLE.....	35.091,25	2,43
05 CXMT	XARXA MITJA TENSÍO.....	280.729,85	19,42
06 CXBT	XARXA BAIXA TENSÍO.....	76.093,94	5,26
07 CXEP	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC.....	47.708,73	3,30
08 CXTCOM	XARXA TELECOMUNICACIONS.....	31.894,22	2,21
09 CPAV	PAVIMENTACIÓ.....	242.551,37	16,78
11 CJ	JARDINERIA I REG VIAL.....	7.142,49	0,49
12 CMBU	MOBILIARI URBÀ.....	41.062,70	2,84
13 CSHV	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VERT.....	3.923,32	0,27
14 CJZV	ACONDICIONAMENT ZONA VERDA.....	328.604,70	22,73
15 CSIS	SEGURETAT I SALUT.....	29.230,75	2,02
<b>TOTAL EXECUCIO MATERIAL</b>		<b>1.445.552,41</b>	
13,00 % Despeses Generals.....		187.921,81	
6,00 % Benefici industrial.....		86.733,14	
<b>TOTAL PRES. PER CONTRACTA SENSE IVA</b>		<b>1.720.207,36</b>	
16,00% I.V.A.....		275.233,18	
<b>TOTAL PRESSUPOST CONTRATA</b>		<b>1.995.440,54</b>	

Puja el pressupost general a l'esmentada quantitat de UN MILIÓ NOU-CENTS NORANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

Tarragona, a ABRIL 2008.

**Jordi Molas i Ruiz**

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques  
Col.legiat N° 9.041